项目名称：芜湖老船厂 1900 项目 10#地块智能化三网工程

招标人：芜湖滨江文旅投资运营有限公司

投标文件

投标人：安徽兆钫信息技术工程有限公司（盖公章）

法人：崔兆斌（盖法人章）

详细地址：安徽省芜湖市弋江区南瑞街道复地南都荟一分区 1412 室

投标日期：2026 年 3 月 9 日

目　录

1、企业营业执照（副本）..... 1

2、 企业资质证书..... 2

3、 企业安全生产许可证..... 3

4、法定代表人身份证正反面.....4

5、清单报价表（附本页后）.....5

统一社会信用代码

91340200MA2TBMTB14（1-1）

营业执照

（副本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　安徽兆钖信息技术工程有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　桂兆姣

经营范围　许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；信息系统集成服务；软件开发；网络技术服务；幻灯及投影设备销售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；电子产品销售；网络设备销售；人工智能硬件销售；集成电路销售；通信设备销售；通讯设备修理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；通讯设备销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；汽车销售；汽车零配件零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；办公设备销售；安防设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本　贰仟万圆整

成立日期　2018年12月19日

住　　所　安徽省芜湖市弋江区南瑞街道复地南都荟一分区1412室

登记机关

2025年12月05日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

2、企业资质证书

建筑业企业资质证书

企业名称：安徽兆扬信息技术工程有限公司

详细地址：安徽省芜湖市弋江区南瑞街道复地南都荟一分区1412室

统一社会信用代码：91340200MA2TBWTB14　　法定代表人：张兆校

注册资本：2000万元人民币　　经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号：D234783128　　有效期：2028年05月18日

资质类别及等级：

电子与智能化工程专业承包贰级
建筑装修装饰工程专业承包贰级

发证机关：　　年　月　日

3、企业安全生产许可证

安全生产许可证

编号：（皖）JZ安许证字[2023]006464

统一社会信用代码：91340200MA2TBMTB14

企业名称：安徽兆纫信息技术工程有限公司

法定代表人：崔兆统

单位地址：安徽省芜湖市弋江区南瑞街道复地南都荟一分区1412室

经济类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

许可范围：建筑施工

有效期：2023年05月21日 至 2026年06月20日

发证机关：安徽省住房和城乡建设厅

发证日期：2023 年 06 月 20 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

4、法定代表人身份证正反面

5、清单报价表（附本页后）

A.3 投标总价封面

芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程工程

投标总价

投　标　人：安徽兆钖信息技术工程有限公司

（单位盖章）

2026年03月09日

B.3 投标总价扉页

投标总价

招　标　人：　芜湖滨江文旅投资运营有限公司

工 程 名 称：　芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

投标总价（小写）：　261590.23

（大写）：　贰拾陆万壹仟伍佰玖拾元贰角叁分

投　标　人：　安徽兆畅信息技术工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：　桂兆姣

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　间：　2026年03月09日

D.1 建设项目投标报价汇总表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）	
			暂估价	不可竞争费
1	芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程	261590.23		5748.67
合计		261590.23		5748.67

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.2 单项工程投标报价汇总表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）	
			暂估价	不可竞争费
1	芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程	261590.23		5748.67
合计		261590.23		5748.67

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.3 单位工程投标报价汇总表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	233239.20	
1.1	视频监控系统		
1.2	前端设备	5590.80	
1.3	中心设备	8979.48	
1.4	消控室	8394.18	
1.5	线缆辅材	22516.63	
1.6	机房工程		
1.7	运营商机房		
1.8	装饰装修系统	10427.56	
1.9	供配电系统	30090.34	
1.10	UPS不间断电源系统	23390.87	
1.11	防雷接地系统	5857.69	
1.12	空气调节系统	8633.65	
1.13	机柜系统	5882.91	
1.14	综合布线系统	4513.65	
1.15	灾害防护系统	4350.00	
1.16	监控消控室		
1.17	装饰装修系统	10944.80	
1.18	供配电系统	8159.97	
1.19	接地系统	5907.08	
1.20	空气调节系统	8633.65	
1.21	灾害防护系统	1100.00	
1.22	综合管路系统	28097.30	
1.23	能耗管理系统		
1.24	中央管理平台	22859.99	
1.25	管线	4908.65	
1.26	其他	4000.00	
2	措施项目费	1003.17	
2.1	夜间施工增加费	139.33	
2.2	二次搬运费	278.66	
2.3	冬雨季施工增加费	222.92	
2.4	已完工程及设备保护费	27.87	
2.5	工程定位复测费	278.66	
2.6	非夜间施工照明费		
2.7	临时保护设施费	55.73	
2.8	赶工措施费		
3	不可竞争费	5748.67	
3.1	安全文明施工费	5748.67	
3.2	环境保护税		

D.3 单位工程投标报价汇总表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：材料、设备暂估价（元）
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	21599.19	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第1页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	一、	视频监控系统								
		分部小计								
	1.1	前端设备					5590.80			
1	030507008001	高清枪式摄像机（室内）	1、名称：高清枪式摄像机（室内） 2、技术参数： 1.不小于 400 万像素 CMOS 图像传感器； 2.焦距：≥2.8mm可选； 3.最低照度：彩色≤0.0008lx，黑白≤0.0002lx； 4.支持红外补光，可识别距离摄像机50m处的人体轮廓； 5.支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，视频分辨率不低于2560×1440，支持三码流； 6.支持宽动态； 7.支持DC12V供电，支持POE供电； 8.支持不低于IP66防护等级； 9.含与现场环境相适应的摄像机支架。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4.000	587.82	2351.28	537.60	4.80	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第2页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030507008002	室内半球摄像机	1、名称：室内半球摄像机 2、技术参数： 1.不低于 400万像素 CMOS图像传感器，不少于1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口； 2.焦距：≥2.8mm可选； 3.最低照度：彩色：≤0.0008lx；黑白：≤0.0002lx； 4.支持H.265、H.264视频编码，视频分辨率不低于2560×1440，支持三码流 ； 5.支持人脸抓拍等功能； 6.支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域等行为分析； 7.支持红外补光，可识别距离设备不低于40m处人体轮廓； 8.支持DC12V供电，支持PoE供电； 9.支持不低于IP66防护等级。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4.000	687.82	2751.28	537.60	4.80	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第3页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	WB 030509001001	摄像机电源	1、名称：摄像机电源 2、技术参数：输入:AC220V，50/60Hz 输出:12V/2.0A 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8.000	61.03	488.24	201.60		
		分部小计					5590.80			
	1.2	**中心设备**					**8979.48**			

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第4页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030507009001	NVR	1、名称：NVR 2、技术参数：配置不低于下列要求： 1.存储接口：8个SATA接口，配2块12TB硬盘 2.视频接口：2×HDMI，2×VGA 3.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4.报警接口：16路报警输入，4路报警输出 5.串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 6.USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 7.输入带宽：320Mbps；输出带宽：160Mbps 8.接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 9.解码能力：最大支持16×1080P 10.显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000	8979.48	8979.48	336.00	10.06	
		分部小计					8979.48			
	1.3	**消控室**					**8394.18**			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第5页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030501001001	总控工作站	1、名称：总控工作站 2、技术参数：不小于23.8英寸，含无线键、鼠；4核以上CPU，8GB以上内存，128GSSD及以上硬盘，1T SATA及以上硬盘，10/100/1000M自适应网卡。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000	5594.32	5594.32	67.20		
6	030610001001	操作台	1、名称：操作台 2、技术参数：钢制操作台；3工位；含配套人体工学椅。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000	2799.86	2799.86	174.86	30.92	
		分部小计					8394.18			
	1.4	**线缆辅材**					**22516.63**			
7	WB 030402004001	楼层配电箱	1、名称：楼层配电箱 2、技术参数：柜体定制，参考尺寸：箱体定制，楼层配电箱详见配电系统图。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2.000	3165.27	6330.54	192.64		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第6页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、型号：RVV2*1.0 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100.000	3.13	313.00	49.00		
9	030411004002	配线	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJYR-3*4 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	200.000	17.09	3418.00	328.00	178.00	
10	030502005001	六类非屏蔽双绞线	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、技术参数：护套材料LSZH；十字隔离骨架隔离线对；23AWG实芯裸铜导线。（305米/箱）±0.004mm），阻燃等级：CM等级 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	600.000	3.68	2208.00	684.00	24.00	
11	030502007002	室内12芯万兆单模光缆	1、名称：室内12芯万兆单模光缆 2、技术参数：OS2级别，光纤芯径9/125μm，低烟无卤护套外皮（LSZH） 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	200.000	7.33	1466.00	462.00	8.00	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第7页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030502010001	24口配线架	1、名称：24口配线架 2、技术参数：可卡接22～26 AWG规格芯线；满配24个六类非屏蔽模块；插拔次数不小于750次；高度1U，19英寸机柜安装。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3.000	106.77	320.31	54.60		
13	030502017001	理线器	1、名称：理线器 2、技术参数：标准19英寸机架式安装，高度：1U 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3.000	66.24	198.72	10.50		
14	030502009001	六类非屏蔽跳线（2m）	1、名称：六类非屏蔽跳线（2m） 2、技术参数：十字隔离骨架隔离线对；LSZH护套；连接次数≥750次 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	48.000	50.52	2424.96	336.00	31.68	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第8页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030502010002	24口光纤配线架	1、名称：24口光纤配线架 2、技术参数：支持LC、FC、SC和ST等不同类型的光纤适配器；19英寸机柜安装，端口数24. 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3.000	106.77	320.31	54.60		
16	WB 030502002001	LC双工单模耦合器	1、名称：双工单模LC光纤耦合器（OS2） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18.000	26.19	471.42	75.60		
17	030502016001	LC单模1米光纤尾纤	1、名称：LC单模1米光纤尾纤 2、技术参数：OS2级别，光纤芯径9/125μm，LC接口，LSZH护套 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条	36.000	21.05	757.80	141.12	9.36	
18	030502009002	LC双工单模光纤跳线（2m）	1、名称：LC双工单模光纤跳线（2m） 2、技术参数：单模单芯尾纤，OS2级别，光纤芯径9/125μm，LC接口，LSZH护套。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条	18.000	50.52	909.36	126.00	11.88	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第9页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	030502010003	光纤配线架	1、名称：光纤配线架 2、技术参数：支持LC、FC、SC和ST不同类型的光纤适配器；19英寸机柜安装，端口数48. 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1.000	526.77	526.77	18.20		
20	WB 030502002002	LC双工单模耦合器	1、名称：双工单模LC光纤耦合器（OS2） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	24.000	26.19	628.56	100.80		
21	030502016002	LC单模1米光纤尾纤	1、名称：LC单模1米光纤尾纤 2、技术参数：OS2级别，光纤芯径9/125μm，LC接口，LSZH护套 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条	48.000	21.05	1010.40	188.16	12.48	
22	030502009003	LC双工单模光纤跳线（2m）	1、名称：LC双工单模光纤跳线（2m） 2、技术参数：单模单芯尾纤，OS2级别，光纤芯径9/125μm，LC接口，LSZH护套。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条	24.000	50.52	1212.48	168.00	15.84	
		分部小计					22516.63			
	二、	**机房工程**								
		分部小计								

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第10页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	2.1	**运营商机房**								
		分部小计								
	2.1.1	**装饰装修系统**					**10427.56**			
23	011101003001	地面找平、防尘处理	1、名称：地面找平、防尘处理 2、技术参数： 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.C15细石混凝土随打随抹 3.1：3水泥砂浆找平层 4.灰色防尘漆两道 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	38.000	68.02	2584.76	503.88	61.94	
24	011104004001	全钢无边抗静电地板	1、名称：全钢无边抗静电地板 2、技术参数：600*600*35mm，HPL贴面，厚度≥1.2mm；FS800型，集中荷载≥363kg；基层板防火等级：A级；表面电阻值：1*106~1*109Ω 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	38.000	190.60	7242.80	665.00	12.16	
25	030404034001	辅材	1、名称：辅材 2、规格：配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	批	1.000	600.00	600.00			
		分部小计					10427.56			
	2.1.2	**供配电系统**					**30090.34**			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第11页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	WB 030402004002	市电配电柜	1、名称：市电配电柜 2、技术参数：柜体定制，参考尺寸：600深*800宽*2000高（mm），包含内置仪表及空开，详见配电系统图。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000	7728.45	7728.45	368.76	145.43	
27	030408003001	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG20 3、含接线盒等安装辅材 4、敷设方式：埋地敷设	m	78.500	9.34	733.19	216.66		
28	030408003002	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG25 3、含接线盒等安装辅材 4、敷设方式：埋地敷设	m	236.800	13.28	3144.70	935.36		
29	030411003001	桥架	1、名称：金属镀锌桥架 2、规格：冷轧钢板（钢板厚度1.2mm），冷镀锌，尺寸300mm*100mm 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	m	8.000	103.12	824.96	165.76	13.84	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第12页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5mm2 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	235.500	3.37	793.64	105.98		
31	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY-3x6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：沿桥架或配管敷设 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	277.680	19.82	5503.62	455.40	247.14	
32	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY-5x6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：沿桥架或配管敷设 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	10.000	30.61	306.10	16.40	8.90	
33	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY-5x10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：沿桥架或配管敷设 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	30.000	50.20	1506.00	49.20	26.70	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第13页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	030408001004	电力电缆	1．名称：电力电缆 2．型号：WDZ-YJY4*95+1*50 3．材质：铜芯 4．敷设方式、部位：沿桥架或配管敷设 5．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	15.000	420.96	6314.40	81.90	13.95	
35	030404035001	墙壁插座	1．名称：墙壁插座 2．规格：五孔AC220V;10A 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	4.000	22.70	90.80	19.04		
36	WB 030509001002	PDU	1、名称：PDU 2、规格型号： 1.每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。 2.机柜PDU接线应采用从精密列头柜电源线直接接入机柜PDU的方式。 3.输入：250V 32A，输出：20位国标三孔10A+4位国标三孔16A;带电源指示灯，不带线; 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等	套	6.000	317.37	1904.22	504.00		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第14页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	030502013001	工业连接器	1、名称：工业连接器 2、规格型号：3口32A。 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等	套	6.000	106.71	640.26	243.60		
38	030404034002	辅材	1、名称：辅材 2、规格：配套 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1.000	600.00	600.00			
		分部小计					30090.34			
	2.1.3	**UPS不间断电源系统**					**23390.87**			
39	WB 030405003001	UPS主机（10KVA）	1、名称：UPS主机（10KVA） 2、技术参数： 1.标准：YD/T1095-2008； 2.三进三出10KVA UPS主机；在线式双变换式； 3.输入总谐波失真要求小于5%，输入功率因数要求≥0.99； 4.电源效率（ECO状态）≥95%； 5.电池节数可调整，要求可在线调整电池电压、充电电流； 6.外壳防护等级不低于IP21。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000	12878.55	12878.55	206.36	17.23	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第15页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	030405001001	蓄电池	1、名称：蓄电池 2、技术参数： 1.标准：YD/T799-2010； 2.蓄电池外观不应有裂纹、污迹及明显变形，蓄电池的正、负极端子极性应有明显标记； 3.满足10KVA备电1小时，20h率容量不低于100AH； 4.具备耐高电流能力、抗机械破损能力、防爆能力以及材料的阻燃能力； 5.考虑设备兼容性及售后服务，采用与UPS主机同一品牌。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	节	16.000	486.22	7779.52	67.20		
41	030405001002	电池箱	1、名称：电池箱 2、技术参数：配套 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000	2132.80	2132.80	74.90		
42	030404034003	电池连接线等辅材	1、名称：电池连接线等辅材 2、规格：配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	批	1.000	600.00	600.00			
		分部小计					23390.87			
	2.1.4	**防雷接地系统**					**5857.69**			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第16页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	030409008001	等电位连接	1、名称：等电位连接 2、技术参数：定做，工作内容：本体安装，接线。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1.000	300.00	300.00			
44	030404017001	断接箱	1、名称：断接箱 2、技术参数：钢制防火，工作内容：箱体安装、接线。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000	291.52	291.52	49.98		
45	030409002001	接地母线	1、名称：镀锌角钢 2、技术参数：40*40*4mm 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等	m	28.000	37.74	1056.72	482.16	11.20	
46	030409002002	接地母线	1、名称：紫铜排 2、技术参数：30*3mm 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等	m	18.000	79.63	1433.34	309.96	7.20	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第17页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	030409002003	接地母线	1、名称：铜编织带 2、技术参数：25mm2 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等	m	26.000	37.74	981.24	447.72	10.40	
48	030409002004	接地母线	1、名称：接地引线 2、技术参数：WDZA-BYJ50mm2 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等	m	10.000	52.72	527.20	168.00		
49	030404034004	辅材	1、名称：辅材 2、规格：配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1.000	600.00	600.00			
50	030414011001	接地装置	1. 名称：防雷检测 2. 规格：配套，第三方检测。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1.000	667.67	667.67	450.10	14.09	
		分部小计					5857.69			
	2.1.5	**空气调节系统**					**8633.65**			
51	030701003001	柜式空调	1、名称：柜式空调 2、规格：5P 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1.000	8633.65	8633.65	784.84	33.34	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第18页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计					8633.65			
	2.1.6	**机柜系统**					**5882.91**			
52	030502001001	服务器机柜	1、名称：服务器机柜 2、技术参数：1.600mm(W)*2000mm(H)*1200mm(D)，符合19英寸安装规范；不含侧门。 2.机柜前后门可拆卸式结构，采用压铸130度快速拆卸铰链，前门单开，后门双开；采用弧形六角孔门，通风率不小于75%。 3.结构：柜体采用的钢板为冷轧钢板，前门厚度≥1.5mm.角轨厚度≥2.0mm，加工工艺为冷加工工艺。 4.静态承重≥2400KG，动态承重≥1200KG，防护等级不低于IP20。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3.000	1960.97	5882.91	336.00		
		分部小计					5882.91			
	2.1.7	**综合布线系统**					**4513.65**			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第19页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	030502005002	六类非屏蔽双绞线	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、技术参数：护套材料LSZH；十字隔离骨架隔离线对；23AWG实芯裸铜导线；性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。（305米/箱） 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	600.000	3.68	2208.00	684.00	24.00	
54	030502010004	24口配线架	1、名称：24口配线架 2、技术参数：可卡接22～26 AWG规格芯线；满配24个六类非屏蔽模块；插拔次数不小于750次；高度1U，19英寸机柜安装。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	5.000	106.77	533.85	91.00		
55	030502017002	理线器	1、名称：理线器 2、技术参数：标准19英寸机架式安装，高度：1U 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5.000	66.24	331.20	17.50		
56	030411003002	网格式桥架	1、名称：网格式桥架 2、规格：电镀锌，300宽线槽 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	m	5.000	103.12	515.60	103.60	8.65	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第20页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	030411003003	网格式桥架配件	1、名称：网格式桥架配件 2、规格：连接件、螺丝、螺母、配套扳手、吊装支架、出线板 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	m	5.000	65.00	325.00			
58	030404034005	辅材	1、名称：辅材 2、规格：配套 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1.000	600.00	600.00			
		分部小计					4513.65			
	2.1.8	**灾害防护系统**					**4350.00**			
59	030404034006	配电柜承重支架	1. 名称：配电柜承重支架 2. 规格：L50角铁支架，根据设备尺寸定制。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1.000	300.00	300.00			
60	030404034007	机柜承重支架	1. 名称：机柜承重支架 2. 规格：L50角铁支架，根据设备尺寸定制。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	3.000	350.00	1050.00			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第21页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	030404034008	UPS承重支架	1．名称：UPS承重支架 2．规格：L50角铁支架，根据设备尺寸定制。 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1.000	400.00	400.00			
62	030404034009	蓄电池承重支架	1．名称：蓄电池承重支架 2．规格：L50角铁支架，根据设备尺寸定制。 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1.000	500.00	500.00			
63	030404034010	超声波防鼠器	1．名称：超声波防鼠器 2．规格：管理面积约100平米。 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000	300.00	300.00			
64	030404034011	防水围堰	1．名称：防水围堰 2．规格：100mm宽*80mm高 3．素水泥浆一道（内掺建筑胶）、C15细石混凝土随打随抹 、聚合物水泥基防水涂料（周边上翻至挡水围堰80mm高） 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	5.000	200.00	1000.00			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第22页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	030404034012	进出管线、桥架防火泥封堵	1．名称：进出管线、桥架防火泥封堵 2．规格：防火泥，满足消防要求。 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1.000	800.00	800.00			
		分部小计					4350.00			
	2.2	**监控消控室**								
		分部小计								
	2.2.1	**装饰装修系统**					**10944.80**			
66	011101003002	细石混凝土楼地面	1、名称：地面找平、防尘处理 2、技术参数： 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.C15细石混凝土随打随抹 3.1：3水泥砂浆找平层 4.灰色防尘漆两道 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	40.000	68.02	2720.80	530.40	65.20	
67	011104004002	防静电活动地板	1、名称：全钢无边抗静电地板 2、技术参数：600*600*35mm，HPL贴面，厚度≥1.2mm；FS800型，集中荷载≥363kg；基层板防火等级：A级；表面电阻值：1*106~1*109Ω 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	40.000	190.60	7624.00	700.00	12.80	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第23页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	030404034013	辅材	1、名称：辅材 2、规格：配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	批	1.000	600.00	600.00			
		分部小计					10944.80			
	2.2.2	**供配电系统**					**8159.97**			
69	WB 030402004003	配电箱	1、名称：配电箱 2、技术参数：柜体定制，参考尺寸：箱体定制，参考尺寸：255深*600宽*500高（mm），包含内置仪表及空开，详见配电系统图。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000	2665.27	2665.27	96.32		
70	030408003003	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG20 3、含接线盒等安装辅材 4、敷设方式：埋地敷设	m	100.000	9.34	934.00	276.00		
71	030408003004	电气配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：JDG25 3、含接线盒等安装辅材 4、敷设方式：埋地敷设	m	100.000	13.28	1328.00	395.00		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第24页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
72	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5mm2 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	200.000	3.37	674.00	90.00		
73	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZA-YJY-3x4 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：沿桥架或配管敷设 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	100.000	17.09	1709.00	164.00	89.00	
74	030404035002	墙壁插座	1. 名称：墙壁插座 2. 规格：五孔AC220V;10A 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	5.000	22.70	113.50	23.80		
75	030404035003	墙壁插座	1. 名称：地面插座 2. 规格：五孔AC220V;10A 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	6.000	22.70	136.20	28.56		
76	030404034014	辅材	1、名称：辅材 2、规格：配套 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1.000	600.00	600.00			
		分部小计					8159.97			
	2.2.3	**接地系统**					**5907.08**			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第25页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	030409008002	等电位连接	1、名称：等电位连接 2、技术参数：定做，工作内容：本体安装，接线。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1.000	300.00	300.00			
78	030404017002	断接箱	1、名称：断接箱 2、技术参数：钢制防火，工作内容：箱体安装、接线。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000	291.52	291.52	49.98		
79	030409002005	接地母线	1、名称：紫铜排 2、技术参数：30*3mm 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等	m	18.000	79.63	1433.34	309.96	7.20	
80	030409002006	接地母线	1、名称：铜编织带 2、技术参数：25mm2 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等	m	43.000	37.74	1622.82	740.46	17.20	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	030409002007	接地母线	1、名称：镀锌角钢 2、技术参数：40*40*4mm 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等	m	30.000	37.74	1132.20	516.60	12.00	
82	030409002008	接地母线	1、名称：接地引线 2、技术参数：WDZA-BYJ50mm2 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等	m	10.000	52.72	527.20	168.00		
83	030404034015	辅材	1、名称：辅材 2、规格：配套 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1.000	600.00	600.00			
		分部小计					5907.08			
	2.2.4	**空气调节系统**					**8633.65**			
84	030701003002	柜式空调	1、名称：柜式空调 2、规格：5P 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1.000	8633.65	8633.65	784.84	33.34	
		分部小计					8633.65			
	2.2.5	**灾害防护系统**					**1100.00**			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第27页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
85	030404034016	超声波防鼠器	1．名称：超声波防鼠器 2．规格：管理面积约100平米。 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1.000	300.00	300.00			
86	030404034017	进出管线、桥架防火泥封堵	1．名称：进出管线、桥架防火泥封堵 2．规格：防火泥，满足消防要求。 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1.000	800.00	800.00			
		分部小计					1100.00			
	三、	**综合管路系统**					**28097.30**			
87	030411003004	200*100垂直桥架	1、名称：200*100垂直桥架 2、规格：尺寸：垂直桥架200*100 材质：冷轧镀锌钢板 厚度：槽体不低于2.0mm，盖板不低于1.2mm 3、其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	m	25.000	71.14	1778.50	323.75	27.25	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第28页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	030411003005	200*100水平桥架	1、名称：200*100水平桥架 2、规格： 材质：冷轧镀锌钢板 厚度：槽体不低于1.2mm，盖板不低于1.0mm； 3、其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。	m	320.000	71.14	22764.80	4144.00	348.80	
89	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：JDG25 3. 敷设方式：暗敷设 4. 含各种材质结构的开槽及恢复费用，中标人综合考虑报价，中标后不予调整 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	100.000	13.28	1328.00	395.00		
90	030411001002	配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：JDG20 3. 敷设方式：暗敷设 4. 含各种材质结构的开槽及恢复费用，中标人综合考虑报价，中标后不予调整 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	150.000	10.84	1626.00	568.50		
91	030404034018	辅材	1、名称：辅材 2、规格：配套 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1.000	600.00	600.00			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第29页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计					28097.30			
	四、	**能耗管理系统**								
		分部小计								
	4.1	**中央管理平台**					**22859.99**			
92	030501001002	工作站主机	1、名称：工作站主机 2、技术参数：Intel Core i7/DDR3/8GB/1TB SATA硬盘/1GB独立显卡/20寸LED宽屏 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000	5794.32	5794.32	67.20		
93	WB 030508005001	平台服务器	1、名称：平台服务器 2、技术参数：品牌PC服务器：64位，4核以上CPU，16GB以上内存，500GB以上硬盘，Windows Server 2008 R2或Windows Server 2012，双网卡 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000	11849.27	11849.27	252.00		
94	030501002001	打印机	1、名称：打印机 2、技术参数：幅面：A4。类型：黑白激光。连接方式：USB。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000	749.53	749.53	35.00		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第30页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
95	030501017001	能耗监测系统软件	1、名称：能耗监测系统软件 2、技术参数： 1.安装环境：Windows操作系统，不低于16G内存，1T硬盘，内嵌或SQL关系数据库，支持B/S、C/S多种架构；软件可适配国产化操作系统； 2.内嵌WEB组态软件、可视化软件，自带图形库、基础组件、可扩展高级组件。支持WEB浏览访问、图形化组态、界面友好，简单易学； 3.支持提供水、电、气、热等用能数据情况的可视化分析结果，可扩展其他相关子系统； 4.支持用能数据自动实时采集，实时传输，自动形成各类能耗图形，能耗趋势图等；根据历史能耗信息，形成能耗趋势图； 5.系统异常报警，报警记录历史信息实时可查，也可选配添加通过微信，短信，电话语音等方式自动推送报警。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1.000	1993.35	1993.35	350.00		

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第31页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
96	030501016001	OPC接口软件	1、名称：OPC接口软件 2、技术参数：与第三方系统集成平台对接互通； 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1.000	150.00	150.00			
97	WB 030501002001	能耗数据采集器	1、名称：能耗数据采集器 2、技术参数： 1、通信端口：国标； 2、编程控制：可实现逻辑组态，能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体，内置WEB服务，固件升级，内含嵌入式软件； 3、外形尺寸：70mm*90mm*65mm； 4、安装方式：标准35mm导轨式安装； 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000	1202.23	1202.23	140.00	4.69	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第32页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
98	030404017003	能耗数据采集箱	1、名称：能耗数据采集箱 2、规格：1、内部电气成套，尺寸：400mm*500mm*180mm； 2、外壳材质：铁（默认壁厚1.0mm）； 3、开门形式：单开门； 4、成套箱内包含：DC24V电源模块（默认配置，品牌安东科）、AC24V电源模块（默认无，选配，品牌国产无指定）、成套元器件（20A空气开关，默认国产一线品牌无指定、五孔插座国产品牌无指定）、线材导轨、标准接线图纸（若有）等； 5、安装方式：壁挂/落地，默认壁挂； 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1.000	332.80	332.80	74.90		
99	030501017002	能耗监测系统调试	1、名称：能耗监测系统调试 2、规格：能耗监测系统调试、运行； 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1.000	788.49	788.49	560.00		
		分部小计					22859.99			
	4.2	管线					4908.65			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第33页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
100	030411004005	电表采集线	1、名称：电表采集线 2、规格：RVSP3*1.5 3、配线部位：穿管、桥架敷设 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	150.000	5.62	843.00	85.50		
101	030502005003	采集箱通信线	1、名称：CAT6 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	165.000	3.47	572.55	188.10	6.60	
102	030411004006	电表采集线	1、名称：电表采集线 2、规格：RVSP2*1.0 3、配线部位：穿管、桥架敷设 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	170.000	3.13	532.10	83.30		
103	030411004007	电表采集线	1、名称：水表采集线 2、规格：RVSP4*1.0 3、配线部位：穿管、桥架敷设 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	150.000	8.90	1335.00	85.50		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第34页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
104	030411001003	配管	1．名称：电气配管 2．规格：JDG20 3．敷设方式：暗敷设 4．含各种材质结构的开槽及恢复费用，中标人综合考虑报价，中标后不予调整 5．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	150.000	10.84	1626.00	568.50		
		分部小计					4908.65			
	五、	**其他**					**4000.00**			
105	031301017001	脚手架搭拆	1．名称：脚手架搭拆费 2．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1.000	2000.00	2000.00			
106	WB 031301002001	操作高度增加费	1．名称：操作高度增加费 2．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1.000	2000.00	2000.00			
		分部小计					4000.00			

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第1页 共106页

项目编码	030507008001	项目名称	高清枪式摄像机（室内）	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-6-88	摄像设备 摄像机 彩色CCD、黑白CCD	台	1	151.68	0.22	1.2	34.72	151.68	0.22	1.2	34.72
人工单价		小计						151.68	0.22	1.2	34.72
（158.00）元/工日		未计价材料费						400			
清单项目综合单价								587.82			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
高清枪式摄像机（室内）	台	1	400	400		
工业酒精 99.5%	kg	0.03	1.36	0.04		
脱脂棉	kg	0.01	17.86	0.18		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	400.22	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第2页 共106页

项目编码	030507008002	项目名称	室内半球摄像机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-6-88	摄像设备 摄像机 彩色CCD、黑白CCD	台	1	151.68	0.22	1.2	34.72	151.68	0.22	1.2	34.72
人工单价		小计						151.68	0.22	1.2	34.72
（158.00）元/工日		未计价材料费						500			
清单项目综合单价								687.82			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
室内半球摄像机	台	1	500	500		
工业酒精 99.5%	kg	0.03	1.36	0.04		
脱脂棉	kg	0.01	17.86	0.18		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	500.22	-	

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第3页 共106页

项目编码	WB030509001001	项目名称	摄像机电源	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-8-2	摄像机用电源 100VA以上	台	1	28.44	1.13		6.46	28.44	1.13		6.46
人工单价		小计						28.44	1.13		6.46
（158.00）元/工日		未计价材料费						25			
清单项目综合单价								61.03			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
摄像机电源	台	1	25	25		
镀锌六角螺栓带帽 M6×25	10套	0.41	2.6	1.07		
棉纱头	kg	0.01	6	0.06		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	26.13	-	

　　测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第4页 共106页

项目编码	030507009001	项目名称	NVR	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-6-126	视频处理设备 视频(音箱)矩阵 ≤32路	台	1	379.2	1.62	10.06	88.6	379.2	1.62	10.06	88.6
人工单价		小计						379.2	1.62	10.06	88.6
（158.00）元/工日		未计价材料费						8500			
清单项目综合单价								8979.48			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
NVR	台	1	8500	8500		
镀锌六角螺栓带帽 M6×25	10套	0.41	2.6	1.07		
工业酒精 99.5%	kg	0.01	1.36	0.01		
脱脂棉	kg	0.03	17.86	0.54		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	8501.62	-	

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第5页 共106页

项目编码	030501001001	项目名称	总控工作站	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-1-1	终端设备安装、调试微机(硬件)	台	1	75.84	1.27		17.21	75.84	1.27		17.21
人工单价		小计						75.84	1.27		17.21
（158.00）元/工日		未计价材料费						5500			
清单项目综合单价								5594.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总控工作站	台	1	5500	5500		
	脱脂棉	kg	0.05	17.86	0.89		
	其他材料费			-	0.38	-	
	材料费小计			-	5501.27	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第6页 共106页

项目编码	030610001001	项目名称	操作台	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A6-9-7	仪表盘、箱、柜安装操作台	台	1	197.34	17.61	32.23	52.68	197.34	17.61	32.23	52.68
人工单价		小计						197.34	17.61	32.23	52.68
（158.00）元/工日		未计价材料费						2500			
清单项目综合单价								2799.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	操作台	台	1	2500	2500		
	六角螺栓 M12×20～100	套	6	0.6	3.6		
	六角螺栓 M6～10×20～70	套	4	0.17	0.68		
	膨胀螺栓 M12	套	2	0.73	1.46		
	垫铁	kg	1.2	4.2	5.04		
	接地线 5.5～16mm2	m	0.8	4.27	3.42		
	标签纸（综合）	m	0.3	7.11	2.13		
	电	kW·h	0.2	0.68	0.14		
	细白布	m	0.1	3.08	0.31		
	其他材料费			-	0.84	-	
	材料费小计			-	2517.61	-	

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第7页 共106页

项目编码	WB030402004001	项目名称	楼层配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m	台	1	108.7	31.92		24.65	108.7	31.92		24.65
人工单价		小计						108.7	31.92		24.65
（158.00）元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								3165.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	楼层配电箱	台	1	3000	3000		
	平垫铁	kg	0.15	3.74	0.56		
	焊锡丝	m	0.08	0.37	0.03		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	4.27	0.64		
	塑料管（综合）	kg	0.18	11.42	2.06		
	电力复合脂	kg	0.41	20	8.2		
	酚醛调和漆	kg	0.03	7.9	0.24		
	硬铜绞线 TJ-2.5～4mm2	m	6.461	2.56	16.54		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
	棉纱头	kg	0.1	6	0.6		
	防锈漆	kg	0.01	5.62	0.06		
	其他材料费			-	0.56	-	
	材料费小计			-	3031.92	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第8页 共106页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-13-22	管内穿线 穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2) ≤1	10m	0.1	5.53	1.87		1.25	0.55	0.19		0.12
人工单价		小计						0.55	0.19		0.12
（158.00）元/工日		未计价材料费						2.27			
清单项目综合单价								3.13			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
铜芯多股绝缘电线 二芯单芯导线截面(mm2) ≤1 RVV2*1.0	m	1.08	2.1	2.27		
棉纱头	kg	0.002	6	0.01		
锡基钎料	kg	0.001	54.1	0.05		
汽油	kg	0.006	6.77	0.04		
电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.009	8.55	0.08		
其他材料费			-	0.01	-	
材料费小计			-	2.46	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第9页 共106页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-9-111	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10	10m	0.1	18.49	10.39	9.33	6.46	1.85	1.04	0.93	0.64
人工单价		小计						1.85	1.04	0.93	0.65
（158.00）元/工日		未计价材料费						12.63			
清单项目综合单价								17.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 WDZ-YJYR-3*4	m	1.01	12.5	12.63		
	封铅 含铅65%锡35%	kg	0.006	22.22	0.13		
	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	1.7	0.03		
	冲击钻头 Φ8	个	0.001	5.38	0.01		
	合金钢钻头 Φ10	个	0.002	2.8	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	2.79			
	汽油	kg	0.005	6.77	0.03		
	硬脂酸	kg	0.001	8.41	0.01		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.0511	2.99	0.15		
	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.2342	2.26	0.53		
	橡胶垫 δ2	m2	0.001	19.26	0.02		
	白布	kg	0.003	6.67	0.02		
	标志牌	个	0.0601	1.37	0.08		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	13.66	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第10页 共106页

项目编码	030502005001	项目名称	六类非屏蔽双绞线	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-4	穿放、布放双绞线 敷设双绞线缆管、暗槽内穿放（对以内） 4	100m	0.01	128.45	1.68	3.98	30.16	1.28	0.02	0.04	0.3
人工单价		小计						1.28	0.02	0.04	0.3
（158.00）元/工日		未计价材料费						2.04			
清单项目综合单价								3.68			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
六类非屏蔽双绞线	m	1.02	2	2.04		
塑料护口（钢管用） 15	个	0.0404	0.24	0.01		
镀锌铁丝 8号	kg	0.002	3.57	0.01		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	2.06	-	

　测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第11页 共106页

项目编码	030502007002	项目名称	室内12芯万兆单模光缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-24	光缆安装 敷设光缆管/暗槽内穿放(芯以下) 12	100m	0.01	260.54	0.36	3.98	60.12	2.61		0.04	0.6
人工单价		小计						2.61		0.04	0.6
（158.00）元/工日		未计价材料费						4.08			
清单项目综合单价								7.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内12芯万兆单模光缆	m	1.02	4	4.08		
	镀锌铁丝 14号	kg	0.001	3.57			
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	4.08	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第12页 共106页

项目编码	030502010001	项目名称	24口配线架	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-55	安装光纤配线架(盘) 24口以下	架	1	20.54	1.57		4.66	20.54	1.57		4.66
人工单价		小计						20.54	1.57		4.66
（158.00）元/工日		未计价材料费						80			
清单项目综合单价								106.77			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
24口配线架	架	1	80	80		
镀锌螺栓 M5×25	套	4.1	0.34	1.39		
脱脂棉	kg	0.01	17.86	0.18		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	81.57	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第13页 共106页

项目编码	030502017001	项目名称	理线器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-92	线管理器安装	个	1	3.95	1.39		0.9	3.95	1.39		0.9
人工单价		小计						3.95	1.39		0.9
（158.00）元/工日		未计价材料费						60			
清单项目综合单价								66.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	理线器	个	1	60	60		
	镀锌螺栓 M5×25	套	4.1	0.34	1.39		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	61.39	-	

　　测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第14页 共106页

项目编码	030502009001	项目名称	六类非屏蔽跳线（2m）	计量单位	根	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-42	铜缆跳线制作	条	1	7.9		0.66	1.96	7.9		0.66	1.96
人工单价		小计						7.9		0.66	1.96
（158.00）元/工日		未计价材料费						40			
清单项目综合单价								50.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	六类非屏蔽跳线（2m）	个	2	20	40		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	40	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第15页 共106页

项目编码	030502010002	项目名称	24口光纤配线架	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-55	安装光纤配线架(盘) 24口以下	架	1	20.54	1.57		4.66	20.54	1.57		4.66
人工单价		小计						20.54	1.57		4.66
（158.00）元/工日		未计价材料费						80			
清单项目综合单价								106.77			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
24口光纤配线架	架	1	80	80		
镀锌螺栓 M5×25	套	4.1	0.34	1.39		
脱脂棉	kg	0.01	17.86	0.18		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	81.57	-	

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第16页 共106页

项目编码	WB030502002001	项目名称	LC双工单模耦合器	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-57	光纤耦合器安装 单口	个	1	4.74	0.18		1.07	4.74	0.18		1.07
人工单价		小计						4.74	0.18		1.07
（158.00）元/工日		未计价材料费						20.2			
清单项目综合单价								26.19			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
双工单模LC光纤耦合器（OS2）	个	1.01	20	20.2		
脱脂棉	kg	0.01	17.86	0.18		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	20.38	-	

　测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第17页 共106页

项目编码	030502016001	项目名称	LC单模1米光纤尾纤	计量单位	条	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-90	布放尾纤 光纤配线架至设备	根	1	4.42		0.26	1.07	4.42		0.26	1.07
人工单价		小计						4.42		0.26	1.07
（158.00）元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								21.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	LC单模1米光纤尾纤	根	1.02	15	15.3		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	15.3	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第18页 共106页

项目编码	030502009002	项目名称	LC双工单模光纤跳线（2m）	计量单位	条	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-42	铜缆跳线制作	条	1	7.9		0.66	1.96	7.9		0.66	1.96
人工单价		小计						7.9		0.66	1.96
（158.00）元/工日		未计价材料费						40			
清单项目综合单价								50.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	LC双工单模光纤跳线（2m）	个	2	20	40		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	40	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第19页 共106页

项目编码	030502010003	项目名称	光纤配线架	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-55	安装光纤配线架(盘) 24口以下	架	1	20.54	1.57		4.66	20.54	1.57		4.66
人工单价		小计						20.54	1.57		4.66
（158.00）元/工日		未计价材料费						500			
清单项目综合单价								526.77			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
光纤配线架	架	1	500	500		
镀锌螺栓 M5×25	套	4.1	0.34	1.39		
脱脂棉	kg	0.01	17.86	0.18		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	501.57	-	

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第20页 共106页

项目编码	WB030502002002	项目名称	LC双工单模耦合器	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-57	光纤耦合器安装 单口	个	1	4.74	0.18		1.07	4.74	0.18		1.07
人工单价		小计						4.74	0.18		1.07
（158.00）元/工日		未计价材料费						20.2			
清单项目综合单价								26.19			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
双工单模LC光纤耦合器（OS2）	个	1.01	20	20.2		
脱脂棉	kg	0.01	17.86	0.18		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	20.38	-	

　测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第21页 共106页

项目编码	030502016002	项目名称	LC单模1米光纤尾纤	计量单位	条	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-90	布放尾纤 光纤配线架至设备	根	1	4.42		0.26	1.07	4.42		0.26	1.07
人工单价		小计						4.42		0.26	1.07
（158.00）元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								21.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	LC单模1米光纤尾纤	根	1.02	15	15.3		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	15.3	-	

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第22页 共106页

项目编码	030502009003	项目名称	LC双工单模光纤跳线（2m）	计量单位	条	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-42	铜缆跳线制作	条	1	7.9		0.66	1.96	7.9		0.66	1.96
人工单价		小计						7.9		0.66	1.96
（158.00）元/工日		未计价材料费						40			
清单项目综合单价								50.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	LC双工单模光纤跳线（2m）	个	2	20	40		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	40	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第23页 共106页

项目编码	011101003001	项目名称	地面找平、防尘处理	计量单位	m2	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
Z1-10	细石混凝土楼地面 40mm厚	100m2	0.01	761.24	1346.36	136.98	205.44	7.61	13.46	1.37	2.05
Z6-43	1mm厚 环氧地坪	100m2	0.01	734.7	3407.24	35	175.62	7.35	34.07	0.35	1.76
人工单价		小计						14.96	47.53	1.72	3.81
（158.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								68.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.019206	7.96	0.15		
	108胶	kg	0.052	2	0.1		
	水泥 32.5级	kg	18.8294	0.29	5.46		
	细砂	t	0.00189	53	0.1		
	塑料薄膜	m2	0.22	0.2	0.04		
	电	kW·h	0.01636	0.68	0.01		
	封底层环氧底漆（一遍）	kg	0.14	28	3.92		
	自流平环氧砂浆（二遍）	kg	0.7	25	17.5		
	环氧清漆	kg	0.3	25	7.5		
	环氧耐磨层面漆	kg	0.12	28	3.36		
	稀释剂	kg	0.033	9.53	0.31		
	色粉	kg	0.05	7.91	0.4		
	钢纸磨片	片	0.12	6.78	0.81		
	砂纸	张	0.04	0.47	0.02		
	中（粗）砂	t	0.02723	87	2.37		
	碎石	t	0.04646	106.8	4.96		
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	47.53	-	

　　测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第24页 共106页

项目编码	011104004001	项目名称	全钢无边抗静电地板	计量单位	m2	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
Z1-50	金属地板	100m2	0.01	1975	16597.1	32	456.19	19.75	165.97	0.32	4.56
人工单价		小计						19.75	165.97	0.32	4.56
（158.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								190.6			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
钢质防静电地板（含支架）	m2	1.03	160	164.8		
石料切割锯片	片	0.003	39	0.12		
棉纱头	kg	0.01	6	0.06		
泡沫塑料密封条	m	0.93	0.8	0.74		
其他材料费			-	0.25	-	
材料费小计			-	165.97	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第25页 共106页

项目编码	030404034001	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00001	辅材	批	1		600				600		
人工单价		小计							600		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								600			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
辅材	批	1	600	600		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	600	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第26页 共106页

项目编码	WB030402004002	项目名称	市电配电柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-2-71	低压成套配电柜安装 低压成套 配电柜	台	1	416.17	27.58	153.07	131.63	416.17	27.58	153.07	131.63
人工单价		小计						416.17	27.58	153.07	131.63
（158.00）元/工日		未计价材料费						7000			
清单项目综合单价								7728.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	市电配电柜	台	1	7000	7000		
	镀锌扁钢（综合）	kg	3	3.85	11.55		
	钢垫板（综合）	kg	0.3	4.27	1.28		
	低碳钢焊条	kg	0.3	6.84	2.05		
	调和漆	kg	0.2	6	1.2		
	硬铜绞线 TJ-2.5～4mm2	m	0.8	2.56	2.05		
	铜接线端子 DT-25	个	2.03	2.1	4.26		
	钢锯条	条	1	0.34	0.34		
	棉纱头	kg	0.5	6	3		
	汽油	kg	0.2	6.77	1.35		
	其他材料费			-	0.49	-	
	材料费小计			-	7027.58	-	

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第27页 共106页

项目编码	030408003001	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	78.5

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-12-8	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20	10m	0.1	31.13	12.72		7.06	3.11	1.27		0.71
人工单价		小计						3.11	1.27		0.71
（158.00）元/工日		未计价材料费						4.24			
清单项目综合单价								9.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管 外径(mm) 20	m	1.03	4.12	4.24		
	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.006	3.57	0.02		
	钢锯条	条	0.026	0.34	0.01		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2222	2.22	0.49		
	镀锌电线管塑料护口 DN15～20	个	0.4124	0.06	0.02		
	镀锌地线夹 20	套	0.8248	0.85	0.7		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	5.52	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第28页 共106页

项目编码	030408003002	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	236.8

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-12-9	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 25	10m	0.1	44.56	14.92		10.11	4.46	1.49		1.02
人工单价		小计						4.46	1.49		1.02
（158.00）元/工日		未计价材料费						6.3			
清单项目综合单价								13.28			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
JDG管 外径(mm) 25	m	1.03	6.12	6.3		
镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.005	3.57	0.02		
钢锯条	条	0.018	0.34	0.01		
铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2613	2.22	0.58		
镀锌电线管塑料护口 DN25～32	个	0.1552	0.08	0.01		
镀锌地线夹 25	套	0.8248	1.03	0.85		
其他材料费			-	0.03	-	
材料费小计			-	7.8	-	

　测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第29页 共106页

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-9-48	钢制槽式桥架安装（宽mm+高mm）≤600	10m	0.1	233.84	15	17.88	57.47	23.38	1.5	1.79	5.75
人工单价		小计						23.38	1.5	1.79	5.75
（158.00）元/工日		未计价材料费						70.7			
清单项目综合单价								103.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电缆桥架（宽mm+高mm）≤600 300*100mm	m	1.01	70	70.7		
	棉纱头	kg	0.01	6	0.06		
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm2	个	0.1051	3.42	0.36		
	砂轮片 Φ100	片	0.002	1.71			
	砂轮片 Φ400	片	0.002	8.97	0.02		
	低碳钢焊条	kg	0.01	6.84	0.07		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	6.15	0.09		
	汽油	kg	0.02	6.77	0.14		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2	m	0.2252	3.27	0.74		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	72.2	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第30页 共106页

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	235.5

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-13-7	管内穿线 穿动力线 铜芯导线截面(mm2) ≤2.5	10m	0.1	5.06	1.63		1.15	0.51	0.16		0.12
人工单价		小计						0.51	0.16		0.12
（158.00）元/工日		未计价材料费						2.57			
清单项目综合单价								3.37			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
绝缘电线 铜芯导线截面(mm2) ≤2.5 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1.05	2.45	2.57		
棉纱头	kg	0.002	6	0.01		
锡基钎料	kg	0.001	54.1	0.05		
汽油	kg	0.005	6.77	0.03		
电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.007	8.55	0.06		
其他材料费			-	0.01	-	
材料费小计			-	2.74	-	

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第31页 共106页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	277.68

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-9-111	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10	10m	0.1	18.49	10.39	9.33	6.46	1.85	1.04	0.93	0.64
人工单价		小计						1.85	1.04	0.93	0.65
（158.00）元/工日		未计价材料费						15.35			
清单项目综合单价								19.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 WDZA-YJY-3x6	m	1.01	15.2	15.35		
	封铅 含铅65%锡35%	kg	0.006	22.22	0.13		
	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	1.7	0.03		
	冲击钻头 φ8	个	0.001	5.38	0.01		
	合金钢钻头 φ10	个	0.002	2.8	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	2.79			
	汽油	kg	0.005	6.77	0.03		
	硬脂酸	kg	0.001	8.41	0.01		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.0511	2.99	0.15		
	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.2342	2.26	0.53		
	橡胶垫 δ2	m2	0.001	19.26	0.02		
	白布	kg	0.003	6.67	0.02		
	标志牌	个	0.0601	1.37	0.08		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	16.39	-	

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第32页 共106页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-9-111	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10	10m	0.1	18.49	10.39	9.33	6.46	1.85	1.04	0.93	0.64
人工单价		小计						1.85	1.04	0.93	0.65
（158.00）元/工日		未计价材料费						26.14			
清单项目综合单价								30.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 WDZA-YJY-5x6	m	1.01	25.88	26.14		
	封铅 含铅65%锡35%	kg	0.006	22.22	0.13		
	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	1.7	0.03		
	冲击钻头 Φ8	个	0.001	5.38	0.01		
	合金钢钻头 Φ10	个	0.002	2.8	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	2.79			
	汽油	kg	0.005	6.77	0.03		
	硬脂酸	kg	0.001	8.41	0.01		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.0511	2.99	0.15		
	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.2342	2.26	0.53		
	橡胶垫 δ2	m2	0.001	19.26	0.02		
	白布	kg	0.003	6.67	0.02		
	标志牌	个	0.0601	1.37	0.08		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	27.18	-	

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第33页 共106页

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-9-111	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10	10m	0.1	18.49	10.39	9.33	6.46	1.85	1.04	0.93	0.64
人工单价		小计						1.85	1.04	0.93	0.65
（158.00）元/工日		未计价材料费						45.73			
清单项目综合单价								50.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 WDZA-YJY-5x10	m	1.01	45.28	45.73		
	封铅 含铅65%锡35%	kg	0.006	22.22	0.13		
	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	1.7	0.03		
	冲击钻头 Φ8	个	0.001	5.38	0.01		
	合金钢钻头 Φ10	个	0.002	2.8	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	2.79			
	汽油	kg	0.005	6.77	0.03		
	硬脂酸	kg	0.001	8.41	0.01		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.0511	2.99	0.15		
	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.2342	2.26	0.53		
	橡胶垫 δ2	m2	0.001	19.26	0.02		
	白布	kg	0.003	6.67	0.02		
	标志牌	个	0.0601	1.37	0.08		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	46.77	-	

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第34页 共106页

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-9-116	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤120	10m	0.1	61.62	24.92	9.73	16.36	6.16	2.49	0.97	1.63
人工单价		小计						6.16	2.49	0.97	1.64
（158.00）元/工日		未计价材料费						409.7			
清单项目综合单价								420.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 电缆截面(mm2) ≤120 WDZ-YJY4*95+1*50	m	1.01	405.64	409.7		
	封铅 含铅65%锡35%	kg	0.016	22.22	0.36		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.014	2.5	0.04		
	冲击钻头 Φ12	个	0.001	6.75	0.01		
	合金钢钻头 Φ10	个	0.001	2.8			
	沥青绝缘漆	kg	0.002	2.79	0.01		
	汽油	kg	0.01	6.77	0.07		
	硬脂酸	kg	0.001	8.41	0.01		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.0671	2.99	0.2		
	镀锌电缆卡子 3×50	套	0.2232	2.26	0.5		
	橡胶垫 δ2	m2	0.001	19.26	0.02		
	白布	kg	0.006	6.67	0.04		
	标志牌	个	0.0601	1.37	0.08		
	电缆敷设牵引头（综合）	只	0.001	316.24	0.32		
	电缆敷设滚轮（综合）	个	0.002	239.32	0.48		
	电缆敷设转向导轮（综合）	个	0.001	324.79	0.32		
	其他材料费				0.05	-	
	材料费小计				412.19	-	

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第35页 共106页

项目编码	030404035001	项目名称	墙壁插座	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-14-398	普通插座安装 单相带接地 暗插座电流(A)≤15	套	1	5.37	0.81		1.22	5.37	0.81		1.22
人工单价		小计						5.37	0.81		1.22
（158.00）元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								22.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成套插座 单相带接地 暗插座电流(A) ≤15 墙壁插座	套	1.02	15	15.3		
	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	10个	0.208	0.9	0.19		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.458	1.32	0.6		
	其他材料费				0.02	-	
	材料费小计			-	16.11	-	

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第36页 共106页

项目编码	WB030509001002	项目名称	PDU	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-8-6	开关电源 600VA以下	台	1	94.8	1.07		21.5	94.8	1.07		21.5
人工单价		小计						94.8	1.07		21.5
（158.00）元/工日		未计价材料费						200			
清单项目综合单价								317.37			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
PDU	台	1	200	200		
镀锌六角螺栓带帽 M6×25	10套	0.41	2.6	1.07		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	201.07	-	

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第37页 共106页

项目编码	030502013001	项目名称	工业连接器	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-72	光纤连接盘安装	块	1	45.82			10.39	45.82			10.39
人工单价		小计						45.82			10.39
（158.00）元/工日		未计价材料费						50.5			
清单项目综合单价								106.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	工业连接器	块	1.01	50	50.5		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	50.5	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第38页 共106页

项目编码	030404034002	项目名称	辅材	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00002	辅材	项	1		600				600		
人工单价		小计							600		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								600			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
辅材	项	1	600	600		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	600	-	

　　测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第39页 共106页

项目编码	WB030405003001	项目名称	UPS主机（10KVA）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-5-49	UPS安装 单相 不间断电源(kV·A) ≤30	台	1	232.89	70.44	17.98	57.24	232.89	70.44	17.98	57.24
人工单价		小计						232.89	70.44	17.98	57.24
（158.00）元/工日		未计价材料费						12500			
清单项目综合单价								12878.55			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
UPS	台	1	12500	12500		
铜接线端子 100A	个	3.3	6.54	21.58		
硬铜绞线 TJ-35mm2	m	1.95	24.28	47.35		
热塑管	m	0.31	0.85	0.26		
其他材料费			-	1.25	-	
材料费小计			-	12570.44	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第40页 共106页

项目编码	030405001001	项目名称	蓄电池	计量单位	节	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-5-7	碱性蓄电池安装 蓄电池容量(A·h) ≤100	支	1	4.74	0.41		1.07	4.74	0.41		1.07
人工单价		小计						4.74	0.41		1.07
（158.00）元/工日		未计价材料费						480			
清单项目综合单价								486.22			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
蓄电池	支	1	480	480		
三色塑料带 20mm×40m	m	0.02	0.26	0.01		
电力复合脂	kg	0.02	20	0.4		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	480.41	-	

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第41页 共106页

项目编码	030405001002	项目名称	电池箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m	台	1	84.53	29.1		19.17	84.53	29.1		19.17
人工单价		小计						84.53	29.1		19.17
（158.00）元/工日		未计价材料费						2000			
清单项目综合单价								2132.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电池箱	台	1	2000	2000		
	平垫铁	kg	0.15	3.74	0.56		
	焊锡丝	m	0.07	0.37	0.03		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.1	4.27	0.43		
	塑料管（综合）	kg	0.15	11.42	1.71		
	电力复合脂	kg	0.41	20	8.2		
	酚醛调和漆	kg	0.03	7.9	0.24		
	硬铜绞线 TJ-2.5～4mm2	m	5.618	2.56	14.38		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
	棉纱头	kg	0.1	6	0.6		
	其他材料费			-	0.52	-	
	材料费小计			-	2029.1	-	

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第42页 共106页

项目编码	030404034003	项目名称	电池连接线等辅材	计量单位	批	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00003	电池连接线等辅材	批	1		600				600		
人工单价		小计							600		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								600			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
电池连接线等辅材	批	1	600	600		
其他材料费					-	
材料费小计			-	600	-	

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第43页 共106页

项目编码	030409008001	项目名称	等电位连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00004	等电位连接	项	1		300				300		
人工单价		小计							300		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								300			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
等电位连接	项	1	300	300		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	300	-	

　　测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第44页 共106页

项目编码	030404017001	项目名称	断接箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-2-74	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m	台	1	56.41	22.31		12.8	56.41	22.31		12.8
人工单价		小计						56.41	22.31		12.8
（158.00）元/工日		未计价材料费						200			
清单项目综合单价								291.52			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
断接箱	台	1	200	200		
平垫铁	kg	0.15	3.74	0.56		
焊锡丝	m	0.05	0.37	0.02		
自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.1	4.27	0.43		
塑料管（综合）	kg	0.13	11.42	1.48		
电力复合脂	kg	0.41	20	8.2		
酚醛调和漆	kg	0.03	7.9	0.24		
硬铜绞线 TJ-2.5～4mm2	m	3.132	2.56	8.02		
铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
棉纱头	kg	0.08	6	0.48		
防锈漆	kg	0.01	5.62	0.06		
其他材料费				0.39	-	
材料费小计			-	222.31	-	

　测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第45页 共106页

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-10-57	接地母线敷设 户外	m	1	19.43	0.27	0.4	4.51	19.43	0.27	0.4	4.51
人工单价		小计						19.43	0.27	0.4	4.51
（158.00）元/工日		未计价材料费						13.13			
清单项目综合单价								37.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢	m	1.05	12.5	13.13		
	低碳钢焊条	kg	0.03	6.84	0.21		
	钢锯条	条	0.1	0.34	0.03		
	沥青清漆	kg	0.006	4.88	0.03		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计				13.4	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第46页 共106页

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-10-57	接地母线敷设 户外	m	1	19.43	0.27	0.4	4.51	19.43	0.27	0.4	4.51
人工单价		小计						19.43	0.27	0.4	4.51
（158.00）元/工日		未计价材料费						55.02			
清单项目综合单价								79.63			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
紫铜排	m	1.05	52.4	55.02		
低碳钢焊条	kg	0.03	6.84	0.21		
钢锯条	条	0.1	0.34	0.03		
沥青清漆	kg	0.006	4.88	0.03		
其他材料费					-	
材料费小计				55.29	-	

　　测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第47页 共106页

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-10-57	接地母线敷设 户外	m	1	19.43	0.27	0.4	4.51	19.43	0.27	0.4	4.51
人工单价		小计						19.43	0.27	0.4	4.51
（158.00）元/工日		未计价材料费						13.13			
清单项目综合单价								37.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜编织带	m	1.05	12.5	13.13		
	低碳钢焊条	kg	0.03	6.84	0.21		
	钢锯条	条	0.1	0.34	0.03		
	沥青清漆	kg	0.006	4.88	0.03		
	其他材料费				0.01	-	
	材料费小计				13.4	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第48页 共106页

项目编码	030409002004	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-10-58	接地母线敷设 户外铜接地 绞线敷设	m	1	18.96	2.54		4.3	18.96	2.54		4.3
人工单价		小计						18.96	2.54		4.3
（158.00）元/工日		未计价材料费						26.92			
清单项目综合单价								52.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接地铜导线 WDZA-BYJ50mm2	m	1.05	25.64	26.92		
	铁砂布 0～2号	张	0.1	0.85	0.09		
	紫铜电焊条 T107 φ3.2	kg	0.021	61.54	1.29		
	铜焊粉	kg	0.002	29	0.06		
	钢锯条	条	0.1	0.34	0.03		
	氧气	m3	0.023	3.63	0.08		
	乙炔气	kg	0.09	10.45	0.94		
	其他材料费			—	0.04	—	
	材料费小计			—	29.46	—	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第49页 共106页

项目编码	030404034004	项目名称	辅材	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00005	辅材	项	1		600				600		
人工单价		小计							600		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								600			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
辅材	项	1	600	600		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	600	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第50页 共106页

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-10-79	接地系统测试 接地网	系统	1	507.97	26.78	14.09	118.83	507.97	26.78	14.09	118.83
人工单价		小计						507.97	26.78	14.09	118.83
（158.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								667.67			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
金属清洗剂	kg	1.38	8.66	11.95		
白布	kg	0.54	6.67	3.6		
铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2	m	5.46	1.97	10.76		
其他材料费			-	0.47	-	
材料费小计				26.78	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第51页 共106页

项目编码	030701003001	项目名称	柜式空调	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A7-1-11	落地式空调器 安装质量(t) ≤1.0	台	1	885.75	3.03	35.41	209.46	885.75	3.03	35.41	209.46
人工单价		小计						885.75	3.03	35.41	209.46
（158.00）元/工日		未计价材料费						7500			
清单项目综合单价								8633.65			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
柜式空调 5P	台	1	7500	7500		
棉纱头	kg	0.5	6	3		
其他材料费				0.03	-	
材料费小计				7503.03	-	

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第52页 共106页

项目编码	030502001001	项目名称	服务器机柜	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-1	机柜、机架 落地式安装	台	1	126.4	5.9		28.67	126.4	5.9		28.67
人工单价		小计						126.4	5.9		28.67
（158.00）元/工日		未计价材料费						1800			
清单项目综合单价								1960.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	机柜	个	1	1800	1800		
	膨胀螺栓 M12以下	套	4.08	1.3	5.3		
	棉纱头	kg	0.1	6	0.6		
	其他材料费					-	
	材料费小计				1805.9	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第53页 共106页

项目编码	030502005002	项目名称	六类非屏蔽双绞线	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-4	穿放、布放双绞线 敷设双绞线缆管、暗槽内穿放（对以内） 4	100m	0.01	128.45	1.68	3.98	30.16	1.28	0.02	0.04	0.3
人工单价		小计						1.28	0.02	0.04	0.3
（158.00）元/工日		未计价材料费						2.04			
清单项目综合单价								3.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	六类非屏蔽双绞线	m	1.02	2	2.04		
	塑料护口（钢管用） 15	个	0.0404	0.24	0.01		
	镀锌铁丝 8号	kg	0.002	3.57	0.01		
	其他材料费					-	
	材料费小计			-	2.06	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第54页 共106页

项目编码	030502010004	项目名称	24口配线架	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-55	安装光纤配线架(盘) 24口以下	架	1	20.54	1.57		4.66	20.54	1.57		4.66
人工单价		小计						20.54	1.57		4.66
（158.00）元/工日		未计价材料费						80			
清单项目综合单价								106.77			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
24口配线架	架	1	80	80		
镀锌螺栓 M5×25	套	4.1	0.34	1.39		
脱脂棉	kg	0.01	17.86	0.18		
其他材料费			—		—	
材料费小计				81.57	—	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第55页 共106页

项目编码	030502017002	项目名称	理线器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-92	线管理器安装	个	1	3.95	1.39		0.9	3.95	1.39		0.9
人工单价		小计						3.95	1.39		0.9
（158.00）元/工日		未计价材料费						60			
清单项目综合单价								66.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	理线器	个	1	60	60		
	镀锌螺栓 M5×25	套	4.1	0.34	1.39		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	61.39	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第56页 共106页

项目编码	030411003002	项目名称	网格式桥架	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-9-48	钢制槽式桥架安装（宽mm+高mm）≤600	10m	0.1	233.84	15	17.88	57.47	23.38	1.5	1.79	5.75
人工单价		小计						23.38	1.5	1.79	5.75
（158.00）元/工日		未计价材料费						70.7			
清单项目综合单价								103.12			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
电缆桥架（宽mm+高mm）≤600 300mm宽	m	1.01	70	70.7		
棉纱头	kg	0.01	6	0.06		
铜接地端子带螺栓 DT-6mm2	个	0.1051	3.42	0.36		
砂轮片 Φ100	片	0.002	1.71			
砂轮片 Φ400	片	0.002	8.97	0.02		
低碳钢焊条	kg	0.01	6.84	0.07		
酚醛防锈漆	kg	0.015	6.15	0.09		
汽油	kg	0.02	6.77	0.14		
铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2	m	0.2252	3.27	0.74		
其他材料费			-	0.03	-	
材料费小计			-	72.2	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第57页 共106页

项目编码	030411003003	项目名称	网格式桥架配件	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00006	网格式桥架配件	m	1		65				65		
人工单价		小计							65		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								65			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
网格式桥架配件	m	1	65	65		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	65	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：

项目编码	030404034005	项目名称	辅材	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00007	辅材	项	1		600				600		
人工单价		小计							600		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									600		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	辅材	项	1	600	600		
	其他材料费					-	
	材料费小计			-	600	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第59页 共106页

项目编码	030404034006	项目名称	配电柜承重支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00008	配电柜承重支架	套	1		300				300		
人工单价		小计							300		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								300			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
配电柜承重支架	套	1	300	300		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	300	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第60页 共106页

项目编码	030404034007	项目名称	机柜承重支架	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00009	机柜承重支架	套	1		350				350		
人工单价		小计							350		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								350			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
机柜承重支架	套	1	350	350		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	350	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第61页 共106页

项目编码	030404034008	项目名称	UPS承重支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00010	UPS承重支架	套	1		400				400		
人工单价		小计							400		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								400			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	UPS承重支架	套	1	400	400		
	其他材料费					-	
	材料费小计			-	400	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第62页 共106页

项目编码	030404034009	项目名称	蓄电池承重支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00011	蓄电池承重支架	套	1		500				500		
人工单价		小计							500		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								500			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
蓄电池承重支架	套	1	500	500		
其他材料费			-		-	
材料费小计				500	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第63页 共106页

项目编码	030404034010	项目名称	超声波防鼠器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00012	超声波防鼠器	台	1		300				300		
人工单价		小计							300		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								300			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	超声波防鼠器	台	1	300	300		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	300	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第64页 共106页

项目编码	030404034011	项目名称	防水围堰	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00013	防水围堰	m	1		200				200		
人工单价		小计							200		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								200			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水围堰	m	1	200	200		
	其他材料费					-	
	材料费小计				200	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第65页 共106页

项目编码	030404034012	项目名称	进出管线、桥架防火泥封堵	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00014	进出管线、桥架防火泥封堵	项	1		800				800		
人工单价		小计							800		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									800		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	进出管线、桥架防火泥封堵	项	1	800	800		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	800	-	

　　测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第66页 共106页

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
Z1-10	细石混凝土楼地面 40mm厚	100m2	0.01	761.24	1346.36	136.98	205.44	7.61	13.46	1.37	2.05
Z6-43	1mm厚 环氧地坪	100m2	0.01	734.7	3407.24	35	175.62	7.35	34.07	0.35	1.76
人工单价		小计						14.96	47.53	1.72	3.81
（158.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								68.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.019206	7.96	0.15		
	108胶	kg	0.052	2	0.1		
	水泥 32.5级	kg	18.8294	0.29	5.46		
	细砂	t	0.00189	53	0.1		
	塑料薄膜	m2	0.22	0.2	0.04		
	电	kW·h	0.01636	0.68	0.01		
	封底层环氧底漆（一遍）	kg	0.14	28	3.92		
	自流平环氧砂浆（二遍）	kg	0.7	25	17.5		
	环氧清漆	kg	0.3	25	7.5		
	环氧耐磨层面漆	kg	0.12	28	3.36		
	稀释剂	kg	0.033	9.53	0.31		
	色粉	kg	0.05	7.91	0.4		
	钢纸磨片	片	0.12	6.78	0.81		
	砂纸	张	0.04	0.47	0.02		
	中（粗）砂	t	0.02723	87	2.37		
	碎石	t	0.04646	106.8	4.96		
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计				47.53	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第67页 共106页

项目编码	011104004002	项目名称	防静电活动地板	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
Z1-50	金属地板	100m2	0.01	1975	16597.1	32	456.19	19.75	165.97	0.32	4.56
人工单价		小计						19.75	165.97	0.32	4.56
（158.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								190.6			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
钢质防静电地板（含支架）	m2	1.03	160	164.8		
石料切割锯片	片	0.003	39	0.12		
棉纱头	kg	0.01	6	0.06		
泡沫塑料密封条	m	0.93	0.8	0.74		
其他材料费			-	0.25	-	
材料费小计			-	165.97	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第68页 共106页

项目编码	030404034013	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00015	辅材	批	1		600				600		
人工单价		小计							600		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									600		

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
辅材	批	1	600	600		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	600	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第69页 共106页

项目编码	WB030402004003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m	台	1	108.7	31.92		24.65	108.7	31.92		24.65
人工单价		小计						108.7	31.92		24.65
（158.00）元/工日		未计价材料费						2500			
清单项目综合单价								2665.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱	台	1	2500	2500		
	平垫铁	kg	0.15	3.74	0.56		
	焊锡丝	m	0.08	0.37	0.03		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	4.27	0.64		
	塑料管（综合）	kg	0.18	11.42	2.06		
	电力复合脂	kg	0.41	20	8.2		
	酚醛调和漆	kg	0.03	7.9	0.24		
	硬铜绞线 TJ-2.5～4mm2	m	6.461	2.56	16.54		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
	棉纱头	kg	0.1	6	0.6		
	防锈漆	kg	0.01	5.62	0.06		
	其他材料费			-	0.56	-	
	材料费小计				2531.92	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第70页 共106页

项目编码	030408003003	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-12-8	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20	10m	0.1	31.13	12.72		7.06	3.11	1.27		0.71
人工单价		小计						3.11	1.27		0.71
（158.00）元/工日		未计价材料费						4.24			
清单项目综合单价								9.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管 外径(mm) 20	m	1.03	4.12	4.24		
	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.006	3.57	0.02		
	钢锯条	条	0.026	0.34	0.01		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2222	2.22	0.49		
	镀锌电线管塑料护口 DN15～20	个	0.4124	0.06	0.02		
	镀锌地线夹 20	套	0.8248	0.85	0.7		
	其他材料费				0.03	-	
	材料费小计				5.52	-	

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第71页 共106页

项目编码	030408003004	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-12-9	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 25	10m	0.1	44.56	14.92		10.11	4.46	1.49		1.02
人工单价		小计						4.46	1.49		1.02
（158.00）元/工日		未计价材料费						6.3			
清单项目综合单价								13.28			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
JDG管 外径(mm) 25	m	1.03	6.12	6.3		
镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.005	3.57	0.02		
钢锯条	条	0.018	0.34	0.01		
铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2613	2.22	0.58		
镀锌电线管塑料护口 DN25～32	个	0.1552	0.08	0.01		
镀锌地线夹 25	套	0.8248	1.03	0.85		
其他材料费			-	0.03	-	
材料费小计			-	7.8	-	

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第72页 共106页

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-13-7	管内穿线 穿动力线 铜芯导线截面(mm2) ≤2.5	10m	0.1	5.06	1.63		1.15	0.51	0.16		0.12
人工单价		小计						0.51	0.16		0.12
（158.00）元/工日		未计价材料费						2.57			
清单项目综合单价								3.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 铜芯导线截面(mm2) ≤2.5 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1.05	2.45	2.57		
	棉纱头	kg	0.002	6	0.01		
	锡基钎料	kg	0.001	54.1	0.05		
	汽油	kg	0.005	6.77	0.03		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.007	8.55	0.06		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	2.74	-	

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第73页 共106页

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-9-111	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10	10m	0.1	18.49	10.39	9.33	6.46	1.85	1.04	0.93	0.64
人工单价		小计						1.85	1.04	0.93	0.65
（158.00）元/工日		未计价材料费						12.63			
清单项目综合单价								17.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 WDZA-YJY-3x4	m	1.01	12.5	12.63		
	封铅 含铅65%锡35%	kg	0.006	22.22	0.13		
	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	1.7	0.03		
	冲击钻头 Φ8	个	0.001	5.38	0.01		
	合金钢钻头 Φ10	个	0.002	2.8	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	2.79			
	汽油	kg	0.005	6.77	0.03		
	硬脂酸	kg	0.001	8.41	0.01		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.0511	2.99	0.15		
	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.2342	2.26	0.53		
	橡胶垫 δ2	m2	0.001	19.26	0.02		
	白布	kg	0.003	6.67	0.02		
	标志牌	个	0.0601	1.37	0.08		
	其他材料费				0.01	-	
	材料费小计				13.66	-	

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第74页 共106页

项目编码	030404035002	项目名称	墙壁插座	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-14-398	普通插座安装 单相带接地 暗插座电流(A)≤15	套	1	5.37	0.81		1.22	5.37	0.81		1.22
人工单价		小计						5.37	0.81		1.22
（158.00）元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								22.7			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
成套插座 单相带接地 暗插座电流(A) ≤15,墙壁插座	套	1.02	15	15.3		
半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	10个	0.208	0.9	0.19		
铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.458	1.32	0.6		
其他材料费			—	0.02	—	
材料费小计			—	16.11	—	

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第75页 共106页

项目编码	030404035003	项目名称	墙壁插座	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-14-398	普通插座安装 单相带接地 暗插座电流(A)≤15	套	1	5.37	0.81		1.22	5.37	0.81		1.22
人工单价		小计						5.37	0.81		1.22
（158.00）元/工日		未计价材料费						15.3			
清单项目综合单价								22.7			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
成套插座 单相带接地 暗插座电流(A) ≤15 墙壁插座	套	1.02	15	15.3		
半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	10个	0.208	0.9	0.19		
铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.458	1.32	0.6		
其他材料费			-	0.02	-	
材料费小计				16.11	-	

　测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第76页 共106页

项目编码	030404034014	项目名称	辅材	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00016	辅材	项	1		600				600		
人工单价		小计							600		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									600		

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
辅材	项	1	600	600		
其他材料费			-		-	
材料费小计				600	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第77页 共106页

项目编码	030409008002	项目名称	等电位连接	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00017	等电位连接	项	1		300				300		
人工单价		小计							300		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								300			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	等电位连接	项	1	300	300		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计				300	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第78页 共106页

项目编码	030404017002	项目名称	断接箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-2-74	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m	台	1	56.41	22.31		12.8	56.41	22.31		12.8
人工单价		小计						56.41	22.31		12.8
（158.00）元/工日		未计价材料费						200			
清单项目综合单价								291.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	断接箱	台	1	200	200		
	平垫铁	kg	0.15	3.74	0.56		
	焊锡丝	m	0.05	0.37	0.02		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.1	4.27	0.43		
	塑料管（综合）	kg	0.13	11.42	1.48		
	电力复合脂	kg	0.41	20	8.2		
	酚醛调和漆	kg	0.03	7.9	0.24		
	硬铜绞线 TJ-2.5～4mm2	m	3.132	2.56	8.02		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
	棉纱头	kg	0.08	6	0.48		
	防锈漆	kg	0.01	5.62	0.06		
	其他材料费				0.39	-	
	材料费小计				222.31	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第79页 共106页

项目编码	030409002005	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-10-57	接地母线敷设 户外	m	1	19.43	0.27	0.4	4.51	19.43	0.27	0.4	4.51
人工单价		小计						19.43	0.27	0.4	4.51
（158.00）元/工日		未计价材料费						55.02			
清单项目综合单价								79.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	紫铜排	m	1.05	52.4	55.02		
	低碳钢焊条	kg	0.03	6.84	0.21		
	钢锯条	条	0.1	0.34	0.03		
	沥青清漆	kg	0.006	4.88	0.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计				55.29	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第80页 共106页

项目编码	030409002006	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-10-57	接地母线敷设 户外	m	1	19.43	0.27	0.4	4.51	19.43	0.27	0.4	4.51
人工单价		小计						19.43	0.27	0.4	4.51
（158.00）元/工日		未计价材料费						13.13			
清单项目综合单价								37.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜编织带	m	1.05	12.5	13.13		
	低碳钢焊条	kg	0.03	6.84	0.21		
	钢锯条	条	0.1	0.34	0.03		
	沥青清漆	kg	0.006	4.88	0.03		
	其他材料费			—	0.01	—	
	材料费小计				13.4	—	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第81页 共106页

项目编码	030409002007	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-10-57	接地母线敷设 户外	m	1	19.43	0.27	0.4	4.51	19.43	0.27	0.4	4.51
人工单价		小计						19.43	0.27	0.4	4.51
（158.00）元/工日		未计价材料费						13.13			
清单项目综合单价								37.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢	m	1.05	12.5	13.13		
	低碳钢焊条	kg	0.03	6.84	0.21		
	钢锯条	条	0.1	0.34	0.03		
	沥青清漆	kg	0.006	4.88	0.03		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计				13.4	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第82页 共106页

项目编码	030409002008	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-10-58	接地母线敷设 户外铜接地 绞线敷设	m	1	18.96	2.54		4.3	18.96	2.54		4.3
人工单价		小计						18.96	2.54		4.3
（158.00）元/工日		未计价材料费						26.92			
清单项目综合单价								52.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接地铜导线 WDZA-BYJ50mm2	m	1.05	25.64	26.92		
	铁砂布 0～2号	张	0.1	0.85	0.09		
	紫铜电焊条 T107 φ3.2	kg	0.021	61.54	1.29		
	铜焊粉	kg	0.002	29	0.06		
	钢锯条	条	0.1	0.34	0.03		
	氧气	m3	0.023	3.63	0.08		
	乙炔气	kg	0.09	10.45	0.94		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	29.46	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第83页 共106页

项目编码	030404034015	项目名称	辅材	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00018	辅材	项	1		600				600		
人工单价		小计							600		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									600		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	辅材	项	1	600	600		
	其他材料费					-	
	材料费小计				600	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第84页 共106页

项目编码	030701003002	项目名称	柜式空调	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A7-1-11	落地式空调器 安装质量(t) ≤1.0	台	1	885.75	3.03	35.41	209.46	885.75	3.03	35.41	209.46
人工单价		小计						885.75	3.03	35.41	209.46
（158.00）元/工日		未计价材料费						7500			
清单项目综合单价								8633.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	柜式空调 5P	台	1	7500	7500		
	棉纱头	kg	0.5	6	3		
	其他材料费				0.03	-	
	材料费小计				7503.03	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第85页 共106页

项目编码	030404034016	项目名称	超声波防鼠器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00019	超声波防鼠器	台	1		300				300		
人工单价		小计							300		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								300			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	超声波防鼠器	台	1	300	300		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	300	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第86页 共106页

项目编码	030404034017	项目名称	进出管线、桥架防火泥封堵	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00020	进出管线、桥架防火泥封堵	项	1		800				800		
人工单价		小计							800		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								800			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	进出管线、桥架防火泥封堵	项	1	800	800		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	800	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第87页 共106页

项目编码	030411003004	项目名称	200*100垂直桥架	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-9-47	钢制槽式桥架安装（宽mm+高mm）≤400	10m	0.1	146.15	13.01	11.25	35.94	14.62	1.3	1.13	3.59
人工单价		小计						14.62	1.3	1.13	3.59
（158.00）元/工日		未计价材料费						50.5			
清单项目综合单价								71.14			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
电缆桥架（宽mm+高mm）≤400 200*100mm	m	1.01	50	50.5		
棉纱头	kg	0.005	6	0.03		
铜接地端子带螺栓 DT-6mm2	个	0.1051	3.42	0.36		
砂轮片 Φ100	片	0.001	1.71			
砂轮片 Φ400	片	0.001	8.97	0.01		
酚醛防锈漆	kg	0.012	6.15	0.07		
汽油	kg	0.01	6.77	0.07		
铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2	m	0.2252	3.27	0.74		
其他材料费			-	0.02	-	
材料费小计			-	51.8	-	

　测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第88页 共106页

项目编码	030411003005	项目名称	200*100水平桥架	计量单位	m	工程量	320

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-9-47	钢制槽式桥架安装（宽mm+高mm）≤400	10m	0.1	146.15	13.01	11.25	35.94	14.62	1.3	1.13	3.59
人工单价		小计						14.62	1.3	1.13	3.59
（158.00）元/工日		未计价材料费						50.5			
清单项目综合单价								71.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电缆桥架 （宽mm+高mm）≤400 200*100mm	m	1.01	50	50.5		
	棉纱头	kg	0.005	6	0.03		
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm2	个	0.1051	3.42	0.36		
	砂轮片 Φ100	片	0.001	1.71			
	砂轮片 Φ400	片	0.001	8.97	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	6.15	0.07		
	汽油	kg	0.01	6.77	0.07		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2	m	0.2252	3.27	0.74		
	其他材料费				0.02	-	
	材料费小计				51.8	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第89页 共106页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-12-9	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 25	10m	0.1	44.56	14.92		10.11	4.46	1.49		1.02
人工单价		小计						4.46	1.49		1.02
（158.00）元/工日		未计价材料费						6.3			
清单项目综合单价								13.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管 外径(mm) 25	m	1.03	6.12	6.3		
	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.005	3.57	0.02		
	钢锯条	条	0.018	0.34	0.01		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2613	2.22	0.58		
	镀锌电线管塑料护口 DN25～32	个	0.1552	0.08	0.01		
	镀锌地线夹 25	套	0.8248	1.03	0.85		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计				7.8	-	

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第90页 共106页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-12-35	镀锌钢管敷设砖、混凝土结构暗配公称直径(DN) ≤20	10m	0.1	42.82	13.44		9.71	4.28	1.34		0.97
人工单价		小计						4.28	1.34		0.97
（158.00）元/工日		未计价材料费						4.24			
清单项目综合单价								10.84			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
镀锌钢管 公称直径(DN) ≤20	m	1.03	4.12	4.24		
镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	个	0.4124	0.15	0.06		
镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.01	3.57	0.04		
钢锯条	条	0.03	0.34	0.01		
铅油（厚漆）	kg	0.01	6.45	0.06		
镀锌钢管接头 20×2.75	个	0.1602	1.28	0.21		
铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.1702	2.22	0.38		
镀锌钢管塑料护口 DN15～20	个	0.4124	0.05	0.02		
镀锌地线夹 20	套	0.6406	0.85	0.54		
其他材料费			-	0.03	-	
材料费小计				5.59	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第91页 共106页

项目编码	030404034018	项目名称	辅材	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00021	辅材	项	1		600				600		
人工单价		小计							600		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									600		

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
辅材	项	1	600	600		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	600	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第92页 共106页

项目编码	030501001002	项目名称	工作站主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-1-1	终端设备安装、调试微机(硬件)	台	1	75.84	1.27		17.21	75.84	1.27		17.21
人工单价		小计						75.84	1.27		17.21
（158.00）元/工日		未计价材料费						5700			
清单项目综合单价								5794.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	工作站主机	台	1	5700	5700		
	脱脂棉	kg	0.05	17.86	0.89		
	其他材料费			-	0.38	-	
	材料费小计			-	5701.27	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第93页 共106页

项目编码	WB030508005001	项目名称	平台服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-7-18	中心处理设备安装 服务器	台(套)	1	284.4	0.36		64.51	284.4	0.36		64.51
人工单价		小计						284.4	0.36		64.51
（158.00）元/工日		未计价材料费						11500			
清单项目综合单价								11849.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平台服务器	台(套)	1	11500	11500		
	脱脂棉	kg	0.02	17.86	0.36		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	11500.36	-	

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第94页 共106页

项目编码	030501002001	项目名称	打印机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-1-7	附属设备安装、调试 喷墨打印机	台	1	39.5	1.06		8.97	39.5	1.06		8.97
人工单价		小计						39.5	1.06		8.97
（158.00）元/工日		未计价材料费						700			
清单项目综合单价								749.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	打印机	台	1	700	700		
	打印纸 A4	包	0.04	17.5	0.7		
	脱脂棉	kg	0.02	17.86	0.36		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	701.06	-	

　测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第95页 共106页

项目编码	030501017001	项目名称	能耗监测系统软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-1-75	计算机系统软件安装、调试 应用软件	套	1	395	8.75		89.6	395	8.75		89.6
人工单价		小计						395	8.75		89.6
（158.00）元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1993.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	能耗监测系统软件	套	1	1500	1500		
	打印纸 A4	包	0.5	17.5	8.75		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1508.75	-	

　测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第96页 共106页

项目编码	030501016001	项目名称	OPC接口软件	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00022	OPC接口软件	套	1		150				150		
人工单价		小计							150		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									150		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	OPC接口软件	套	1	150	150		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	150	-	

　测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第97页 共106页

项目编码	WB030501002001	项目名称	能耗数据采集器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-1-48	适配器 安装、调试	台	1	158	2.5	4.69	37.04	158	2.5	4.69	37.04
人工单价		小计						158	2.5	4.69	37.04
（158.00）元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1202.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	能耗数据采集器	台	1	1000	1000		
	其他材料费			-	2.5	-	
	材料费小计			-	1002.5	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第98页 共106页

项目编码	030404017003	项目名称	能耗数据采集箱	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m	台	1	84.53	29.1		19.17	84.53	29.1		19.17
人工单价		小计						84.53	29.1		19.17
（158.00）元/工日		未计价材料费						200			
清单项目综合单价								332.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	能耗数据采集箱	台	1	200	200		
	平垫铁	kg	0.15	3.74	0.56		
	焊锡丝	m	0.07	0.37	0.03		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.1	4.27	0.43		
	塑料管（综合）	kg	0.15	11.42	1.71		
	电力复合脂	kg	0.41	20	8.2		
	酚醛调和漆	kg	0.03	7.9	0.24		
	硬铜绞线 TJ-2.5～4mm2	m	5.618	2.56	14.38		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44		
	棉纱头	kg	0.1	6	0.6		
	其他材料费			-	0.52	-	
	材料费小计			-	229.1	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第99页 共106页

项目编码	030501017002	项目名称	能耗监测系统调试	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-1-78	计算机系统软件安装、调试 通信软件	套	1	632	13.13		143.36	632	13.13		143.36
人工单价		小计						632	13.13		143.36
（158.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								788.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	打印纸 A4	包	0.75	17.5	13.13		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	13.13	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第100页 共106页

项目编码	030411004005	项目名称	电表采集线	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-13-27	管内穿线 穿多芯软导线 四芯单芯导线截面(mm2) ≤1	10m	0.1	6.48	2.37		1.47	0.65	0.24		0.15
人工单价		小计						0.65	0.24		0.15
（158.00）元/工日		未计价材料费						4.58			
清单项目综合单价								5.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘电线 四芯单芯导线截面(mm2) ≤1 RVSP3*1.5	m	1.08	4.24	4.58		
	棉纱头	kg	0.002	6	0.01		
	锡基钎料	kg	0.001	54.1	0.05		
	汽油	kg	0.007	6.77	0.05		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.014	8.55	0.12		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	4.82	-	

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第101页 共106页

项目编码	030502005003	项目名称	采集箱通信线	计量单位	m	工程量	165

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-4	穿放、布放双绞线 敷设双绞线缆管、暗槽内穿放（对以内） 4	100m	0.01	128.45	1.68	3.98	30.16	1.28	0.02	0.04	0.3
人工单价		小计						1.28	0.02	0.04	0.3
（158.00）元/工日		未计价材料费						1.84			
清单项目综合单价								3.47			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
CAT6	m	1.02	1.8	1.84		
塑料护口（钢管用） 15	个	0.0404	0.24	0.01		
镀锌铁丝 8号	kg	0.002	3.57	0.01		
其他材料费			-		-	
材料费小计			-	1.85	-	

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第102页 共106页

项目编码	030411004006	项目名称	电表采集线	计量单位	m	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-13-22	管内穿线 穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2) ≤1	10m	0.1	5.53	1.87		1.25	0.55	0.19		0.12
人工单价		小计						0.55	0.19		0.12
（158.00）元/工日		未计价材料费						2.27			
清单项目综合单价								3.13			

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
铜芯多股绝缘电线 二芯单芯导线截面(mm2) ≤1 RVSP2*1.0	m	1.08	2.1	2.27		
棉纱头	kg	0.002	6	0.01		
锡基钎料	kg	0.001	54.1	0.05		
汽油	kg	0.006	6.77	0.04		
电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.009	8.55	0.08		
其他材料费			-	0.01	-	
材料费小计			-	2.46	-	

　测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第103页 共106页

项目编码	030411004007	项目名称	电表采集线	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-13-27	管内穿线 穿多芯软导线 四芯单芯导线截面(mm2) ≤1	10m	0.1	6.48	2.37		1.47	0.65	0.24		0.15
人工单价		小计						0.65	0.24		0.15
（158.00）元/工日		未计价材料费						7.86			
清单项目综合单价								8.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘电线 四芯单芯导线截面(mm2) ≤1 RVSP4*1.0	m	1.08	7.28	7.86		
	棉纱头	kg	0.002	6	0.01		
	锡基钎料	kg	0.001	54.1	0.05		
	汽油	kg	0.007	6.77	0.05		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.014	8.55	0.12		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	8.1	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第104页 共106页

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN) ≤20	10m	0.1	42.82	13.44		9.71	4.28	1.34		0.97
人工单价		小计						4.28	1.34		0.97
（158.00）元/工日		未计价材料费						4.24			
清单项目综合单价								10.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 公称直径(DN) ≤20	m	1.03	4.12	4.24		
	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	个	0.4124	0.15	0.06		
	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.01	3.57	0.04		
	钢锯条	条	0.03	0.34	0.01		
	铅油（厚漆）	kg	0.01	6.45	0.06		
	镀锌钢管接头 20×2.75	个	0.1602	1.28	0.21		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.1702	2.22	0.38		
	镀锌钢管塑料护口 DN15～20	个	0.4124	0.05	0.02		
	镀锌地线夹 20	套	0.6406	0.85	0.54		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	5.59	-	

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第105页 共106页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00023	脚手架搭拆	项	1		2000				2000		
人工单价		小计							2000		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2000			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	脚手架搭拆	项	1	2000	2000		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2000	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.2 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第106页 共106页

项目编码	WB031301002001	项目名称	操作高度增加费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
D00024	操作高度增加费	项	1		2000				2000		
人工单价		小计							2000		
（0.00）元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2000			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	操作高度增加费	项	1	2000	2000		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2000	-	

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	JC-01	夜间施工增加费	27865.58	0.500	139.33
2	JC-02	二次搬运费	27865.58	1.000	278.66
3	JC-03	冬雨季施工增加费	27865.58	0.800	222.92
4	JC-04	已完工程及设备保护费	27865.58	0.100	27.87
5	JC-05	工程定位复测费	27865.58	1.000	278.66
6	JC-06	非夜间施工照明费	27865.58		
7	JC-07	临时保护设施费	27865.58	0.200	55.73
8	JC-08	赶工措施费	27865.58		
合　计					1003.17

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）
1	JF-01	环境保护费	27865.58	3.280	913.99
2	JF-02	文明施工费	27865.58	5.120	1426.72
3	JF-03	安全施工费	27865.58	4.130	1150.85
4	JF-04	临时设施费	27865.58	8.100	2257.11
5	JF-05	环境保护税	0		

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	
2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	

H.2 暂列金额明细表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合　计				

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
合　计				

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

H.4 计日工表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

编码	项目名称	单位	数量	综合单价	合价（元）
一	人工				
人工费小计					
二	材料				
材料费小计					
三	施工机械				
施工机械费小计					
合　　计					

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

157159

H.5 总承包服务费计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			100.000	
2	发包人供应材料			100.000	
合　计					

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

附录I 税金计价表

工程名称：芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	239991.04	9.000	21599.19