

项目名称：芜湖老船厂 1900 项目 10#地块智能化三网工程

投标文件

投标单位：安徽松海信息科技股份有限公司

法定代表人：丁波

日期：2026 年 3 月 9 日



扫描全能王 创建

重碼: 1/1



照执业

统一社会信用代码

913402005518172874



主編二維碼登錄“國
家企業信用信譽公示
系統”了解更多登記、
營業、信用報告信息。

名称 安徽松海信息科技股份有限公司

类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

丁波人代表发言

圖書採集

注册资本 伍佰万圆整

成立日期 2010年03月10日

住所 芜湖市镜湖区镜湖世纪城新都会C#办公楼418室（申报承诺）



2023年01月29日

[illegible]

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

<http://59.203.19.150/Topic19/CertTabPrint.do>

国家市场监督管理总局

2024/1/29



建筑业企业资质证书

企业名称：安徽松海信息科技有限公司

详细地址：芜湖市镜湖区镜湖世纪城新都会C=办公楼418室（申报承诺）

统一社会信用代码：913402005518172874

法定代表人：丁波

注册资本：500万元人民币

经济性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

证书编号：D234724490

有效期：2028年04月04日

资质类别及等级：

建筑装修装饰工程专业承包贰级
电子与智能化工程专业承包贰级
城市及道路照明工程专业承包贰级



发证机关：





统一社会信用代码: 9134020065518172874

安全生产许可证



编号: (皖) JZ安许证字[2021]027786

企业名称	安徽松海信息科技有限公司
法定代表人	丁波
单位地址	芜湖市镜湖区镜湖世纪城新都会C#办公楼418室(申报承诺)
经济类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
许可范围	建筑施工
有效期	2024年07月15日至2027年07月13日



发证机关: 芜湖市住房和城乡建设局
发证日期: 2024年07月15日



投标报价书

芜湖老船厂 1900 项目 10#地块智能化三网工程

投 标 总 价

安徽松海信息科技股份有限公司

(单位盖章)

2026 年 03 月 09 日

投 标 总 价

招 标 人：芜湖滨江文旅投资运营有限公司

工 程 名 称：芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

投 标 总 价 (小写)：262270.10元

(大写)：贰拾陆万贰仟贰佰柒拾元壹角整

投 标 人：安徽松海信息科技股份有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：丁波



(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)


时 间：2026年03月09日

建设项目投标报价汇总表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程	262270.10		5700.21
合计		262270.10		5700.21




说明: 本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块智能化三网工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程	262270.10	0.00	5700.21
合计		262270.10	0.00	5700.21



单位工程投标报价汇总表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额(元)	其中:材料、设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	233919.85	
1.1	视频监控系统	47905.43	
1.2	机房工程	127264.55	
1.3	综合管路系统	27398.05	
1.4	能耗管理系统	26851.82	
1.5	其他	4500.00	
2	措施项目费	994.71	-
3	不可竞争费	5700.21	-
3.1	安全文明施工费	5700.21	-
3.2	环境保护税		-
4	其他项目费		-
4.1	暂列金额		-
4.2	专业工程暂估价		-
4.3	计日工		-
4.4	总承包服务费		-
5	税金	21655.33	-
工程造价=1+2+3+4+5		262270.10	

注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第1页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	—	视频监控系统					47905.43	6932.88	599.18	
	1.1	前端设备					5658.56	1299.20	18.56	
1	030507008001	高清枪式摄像机(室内)	1、名称: 高清枪式摄像机(室内) 2、技术参数: 1. 不小于 400 万像素 CMOS 图像传感器; 2. 焦距: $\geq 2.8\text{mm}$ 可选; 3. 最低照度: 彩色 $\leq 0.00081\text{x}$, 黑白 $\leq 0.00021\text{x}$; 4. 支持红外补光, 可识别距离摄像机 50m 处的人体轮廓; 5. 支持 H.265、H.264、MJPEG 视频编码格式, 视频分辨率不低于 2560×1440 , 支持三码流; 6. 支持宽动态; 7. 支持 DC12V 供电, 支持 POE 供电; 8. 支持不低于 IP66 防护等级; 9. 含与现场环境相适应的摄像机支架。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求。	台	4	563.36	2253.44	537.60	4.80	



分部分项工程量清单与计价表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第2页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030507008002	室内半球摄像机	1、名称:室内半球摄像机 2、技术参数: 1. 不低于 400 万像素 CMOS 图像传感器, 不少于1个 RJ45 接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口; 2. 焦距: $\geq 2.8\text{mm}$ 可选; 3. 最低照度: 彩色: $\leq 0.0008\text{lx}$; 黑白: $\leq 0.0002\text{lx}$; 4. 支持H. 265、H. 264视频编码, 视频分辨率不低于 2560×1440 , 支持三码流; 5. 支持人脸抓拍等功能; 6. 支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域等行为分析; 7. 支持红外补光, 可识别距离设备不低于40m处人体轮廓; 8. 支持DC12V供电, 支持PoE供电; 9. 支持不低于IP66防护等级。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	4	699.04	2796.16	560.00	13.76	
3	WB030509001001	摄像机电源	1、名称:摄像机电源 2、技术参数: 输入: AC220V, 50/60Hz 输出: 12V/2.0A 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	8	76.12	608.96	201.60		
1.2		中心设备					8730.86	336.00	10.06	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第3页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030507009001	NVR	1、名称: NVR 2、技术参数: 配置不低于下列要求: 1. 存储接口: 8个SATA接口, 配2块12TB硬盘 2. 视频接口: 2×HDMI, 2×VGA 3. 网络接口: 2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4. 报警接口: 16路报警输入, 4路报警输出 5. 串行接口: 1路RS-232接口, 1路全双工RS-485接口 6. USB接口: 2×USB 2.0, 2×USB 3.0 7. 输入带宽: 320Mbps; 输出带宽: 160Mbps 8. 接入能力: 64路H. 264、H. 265格式高清码流接入 9. 解码能力: 最大支持16×1080P 10. 显示能力: 最大支持4K+1080P异源输出 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	8730.86	8730.86	336.00	10.06	
1.3		消控室					8795.27	242.06	30.92	



分部分项工程量清单与计价表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第4页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030501001001	总控工作站	1、名称:总控工作站 2、技术参数:不小于23.8英寸,含无线键、鼠;4核以上CPU,8GB以上内存,128GSSD及以上硬盘,1T SATA及以上硬盘,10/100/1000M自适应网卡。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	1	5844.58	5844.58	67.20		
6	030610001001	操作台	1、名称:操作台 2、技术参数:钢制操作台;3工位;含配套人体工学椅。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	1	2950.69	2950.69	174.86	30.92	
	1.4	线缆辅材					24720.74	5055.62	539.64	
7	WB030402004001	楼层配电箱	1、名称:楼层配电箱 2、技术参数:柜体定制,参考尺寸:箱体定制,楼层配电箱详见配电系统图。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	2	4165.67	8331.34	192.64		
8	030411004001	配线	1、名称:电气配线 2、型号:RVV2*1.0 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	100.00	3.43	343.00	49.00		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第5页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030411004002	配线	1、名称:电力电缆 2、型号:WDZ-YJYR-3*4 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	200.00	18.50	3700.00	328.00	178.00	
10	030502005001	六类非屏蔽双绞线	1、名称:六类非屏蔽双绞线 2、技术参数:护套材料LSZH;十字隔离骨架隔离线对;23AWG实芯裸铜导线。(305米/箱)±0.004mm),阻燃等级:CM等级 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	600.00	4.05	2430.00	684.00	24.00	
11	030502007002	室内12芯万兆单模光缆	1、名称:室内12芯万兆单模光缆 2、技术参数:OS2级别,光纤芯径9/125μm,低烟无卤护套外皮(LSZH) 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	200.00	6.56	1312.00	462.00	8.00	
12	030502010001	24口配线架	1、名称:24口配线架 2、技术参数:可卡接22~26AWG规格芯线;满配24个六类非屏蔽模块;插拔次数不小于750次;高度1U,19英寸机柜安装。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	3	116.84	350.52	54.60		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第6页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	030502017001	理线器	1、名称:理线器 2、技术参数:标准19英寸机架式安装,高度:1U 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	个	3	66.26	198.78	10.50		
14	030502009001	六类非屏蔽跳线(2m)	1、名称:六类非屏蔽跳线(2m) 2、技术参数:十字隔离骨架隔离线对;LSZH护套;连接次数≥750次 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	根	48	52.28	2509.44	1344.00	164.16	
15	030502010002	24口光纤配线架	1、名称:24口光纤配线架 2、技术参数:支持LC、FC、SC和ST等不同类型的光纤适配器;19英寸机柜安装,端口数24. 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	3	116.84	350.52	54.60		
16	WB030502002001	LC双工单模耦合器	1、名称:双工单模LC光纤耦合器(OS2) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	个	18	26.21	471.78	75.60		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第7页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	030502016001	LC单模1米光纤尾纤	1、名称:LC单模1米光纤尾纤 2、技术参数:OS2级别,光纤芯径9/125 μ m,LC接口,LSZH护套 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	条	36	16.33	587.88	216.72	9.36	
18	030502009002	LC双工单模光纤跳线(2m)	1、名称:LC双工单模光纤跳线(2m) 2、技术参数:单模单芯尾纤,OS2级别,光纤芯径9/125 μ m,LC接口,LSZH护套。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	条	18	52.28	941.04	504.00	61.56	
19	030502010003	光纤配线架	1、名称:光纤配线架 2、技术参数:支持LC、FC、SC和ST不同类型的光纤适配器;19英寸机柜安装,端口数48。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	个	1	526.84	526.84	18.20		
20	WB030502002002	LC双工单模耦合器	1、名称:双工单模LC光纤耦合器(OS2) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	个	24	26.21	629.04	100.80		



分部分项工程量清单与计价表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第8页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030502016002	LC单模1米光纤尾纤	1、名称:LC单模1米光纤尾纤 2、技术参数:OS2级别,光纤芯径9/125 μ m,LC接口,LSZH护套 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	条	48	16.33	783.84	288.96	12.48	
22	030502009003	LC双工单模光纤跳线(2m)	1、名称:LC双工单模光纤跳线(2m) 2、技术参数:单模单芯尾纤,OS2级别,光纤芯径9/125 μ m,LC接口,LSZH护套。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	条	24	52.28	1254.72	672.00	82.08	
	二、	机房工程					127264.55	11310.37	1038.41	
	2.1	运营商机房					93138.45	7558.85	796.50	
	2.1.1	装饰装修系统					10647.20	1105.42	58.90	
23	011101003001	地面找平、防尘处理	1、名称:地面找平、防尘处理 2、技术参数: 1.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.C15细石混凝土随打随抹 3.1:3水泥砂浆找平层 4.灰色防尘漆两道 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	38.00	58.28	2214.64	440.42	46.74	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第9页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	011104004001	全钢无边抗静电地板	1、名称: 全钢无边抗静电地板 2、技术参数: 600*600*35mm, HPL贴面, 厚度≥1.2mm; FS800型, 集中荷载≥363kg; 基层板防火等级: A级; 表面电阻值: $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^9 \Omega$ 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m ²	38.00	206.12	7832.56	665.00	12.16	
25	030404034001	辅材	1、名称: 辅材 2、规格: 配套, 满足系统设备连接所需的接头、配件等。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	批	1	600.00	600.00			
	2.1.2	供配电系统					30771.58	3163.74	455.96	
26	WB030402004002	市电配电柜	1、名称: 市电配电柜 2、技术参数: 柜体定制, 参考尺寸: 600深*800宽*2000高 (mm), 包含内置仪表及空开, 详见配电系统图。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	8230.51	8230.51	368.76	145.43	
27	030408003001	电气配管	1、名称: 电气配管 2、材质、规格: JDG20 3、含接线盒等安装辅材 4、敷设方式: 埋地敷设	m	78.50	9.49	744.97	216.66		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第10页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	030408003002	电气配管	1、名称:电气配管 2、材质、规格:JDG25 3、含接线盒等安装辅材 4、敷设方式:埋地敷设	m	236.80	12.97	3071.30	935.36		
29	030411003001	桥架	1、名称:金属镀锌桥架 2、规格:冷轧钢板(钢板厚度1.2mm),冷镀锌,尺寸300mm*100mm 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m	8.00	91.35	730.80	165.76	13.84	
30	030411004003	配线	1、名称:电气配线 2、型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	235.50	3.68	866.64	105.98		
31	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿桥架或配管敷设 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m	277.68	22.78	6325.55	455.40	247.14	
32	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿桥架或配管敷设 5.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m	10.00	35.03	350.30	16.40	8.90	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第11页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJY-5x10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 沿桥架或配管敷设 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	30.00	50.12	1503.60	49.20	26.70	
34	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY4*95+1*50 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 沿桥架或配管敷设 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	15.00	390.73	5860.95	81.90	13.95	
35	030404035001	墙壁插座	1. 名称: 墙壁插座 2. 规格: 五孔 AC220V;10A 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	4	21.98	87.92	20.72		



分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第12页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	WB030509001002	PDU	1、名称: PDU 2、规格型号: 1. 每个机柜标配2条PDU, 为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格, 互为备份。 2. 机柜PDU接线应采用从精密列头柜电源线直接接入机柜PDU的方式。 3. 输入: 250V 32A, 输出: 20位国标三孔10A+4位国标三孔16A; 带电源指示灯, 不带线; 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求等	套	6	267.71	1606.26	504.00		
37	030502013001	工业连接器	1、名称: 工业连接器 2、规格型号: 3口32A。 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求等	套	6	132.13	792.78	243.60		
38	030404034002	辅材	1、名称: 辅材 2、规格: 配套 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	项	1	600.00	600.00			
	2.1.3	UPS不间断电源系统					22985.99	352.94	152.11	



分部分项工程量清单与计价表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第13页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	WB030405003001	UPS主机(10KVA)	1、名称:UPS主机(10KVA) 2、技术参数: 1.标准: YD/T1095-2008; 2.三进三出 10KVA UPS主机;在线式双变换; 3.输入总谐波失真要求小于5%,输入功率因数要求≥0.99; 4.电源效率(ECO状态)≥95%; 5.电池节数可调整,要求可在线调整电池电压、充电电流; 6.外壳防护等级不低于IP21。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	1	11879.44	11879.44	206.36	17.23	
40	030405001001	蓄电池	1、名称:蓄电池 2、技术参数: 1.标准: YD/T799-2010; 2.蓄电池外观不应有裂纹、污迹及明显变形,蓄电池的正、负极端子极性应有明显标记; 3.满足10KVA备电1小时,20h率容量不低于100AH; 4.具备耐高电流能力、抗机械破损能力、防爆能力以及材料的阻燃能力; 5.考虑设备兼容性 & 售后服务,采用与UPS主机同一品牌。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	节	16	523.34	8373.44	71.68	134.88	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第14页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	030405001002	电池箱	1、名称: 电池箱 2、技术参数: 配套 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	2133.11	2133.11	74.90		
42	030404034003	电池连接线等辅材	1、名称: 电池连接线等辅材 2、规格: 配套, 满足系统设备连接所需的接头、配件等。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	批	1	600.00	600.00			
	2.1.4	防雷接地系统					5693.39	557.06	46.74	
43	030409008001	等电位连接	1、名称: 等电位连接 2、技术参数: 定做, 工作内容: 本体安装, 接线。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	项	1	50.00	50.00			
44	030404017001	断接箱	1、名称: 断接箱 2、技术参数: 钢制防火, 工作内容: 箱体安装、接线。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	453.11	453.11	74.90		
45	030409002001	接地母线	1、名称: 镀锌角钢 2、技术参数: 40*40*4mm 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求等	m	28.00	28.86	808.08	164.64	15.96	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第15页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	030409002002	接地母线	1、名称: 紫铜排 2、技术参数: 30*3mm 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求等	m	18.00	86.49	1556.82	105.84	10.26	
47	030409002003	接地母线	1、名称: 铜编织带 2、技术参数: 25mm ² 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求等	m	26.00	33.68	875.68	152.88	14.82	
48	030409002004	接地母线	1、名称: 接地引线 2、技术参数: WDZA-BYJ50mm ² 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求等	m	10.00	54.97	549.70	58.80	5.70	
49	030404034004	辅材	1、名称: 辅材 2、规格: 配套, 满足系统设备连接所需的接头、配件等。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	项	1	600.00	600.00			
50	030414011001	接地装置	1、名称: 防雷检测 2、规格: 配套, 第三方检测。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	项	1	800.00	800.00			
	2.1.5	空气调节系统					8386.92	784.84	33.34	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第16页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	030701003001	柜式空调	1、名称:柜式空调 2、规格:5P 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	套	1	8386.92	8386.92	784.84	33.34	
	2.1.6	机柜系统					5884.26	336.00		
52	030502001001	服务器机柜	1、名称:服务器机柜 2、技术参数: 1. 600mm(W)*2000mm(H)*1200mm(D),符合19英寸安装规范;不含侧门。 2. 机柜前后门可拆卸式结构,采用压铸130度快速拆卸铰链,前门单开,后门双开;采用弧形六角孔门,通风率不小于75%。 3. 结构:柜体采用的钢板为冷轧钢板,前门厚度≥1.5mm,角轨厚度≥2.0mm,加工工艺为冷加工工艺。 4. 静态承重≥2400KG,动态承重≥1200KG,防护等级不低于IP20。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	3	1961.42	5884.26	336.00		
	2.1.7	综合布线系统					4777.25	896.10	32.65	




分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第17页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	030502005002	六类非屏蔽双绞线	1、名称: 六类非屏蔽双绞线 2、技术参数: 护套材料LSZH; 十字隔离骨架隔离线对; 23AWG实芯裸铜导线; 性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。(305米/箱) 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	600.00	4.05	2430.00	684.00	24.00	
54	030502010004	24口配线架	1、名称: 24口配线架 2、技术参数: 可卡接22~26AWG规格芯线; 满配24个六类非屏蔽模块; 插拔次数不小于750次; 高度1U, 19英寸机柜安装。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	5	116.84	584.20	91.00		
55	030502017002	理线器	1、名称: 理线器 2、技术参数: 标准19英寸机架式安装, 高度: 1U 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	5	66.26	331.30	17.50		
56	030411003002	网格式桥架	1、名称: 网格式桥架 2、规格: 电镀锌, 300宽线槽 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	5.00	91.35	456.75	103.60	8.65	



分部分项工程量清单与计价表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第18页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	030411003003	网格式桥架配件	1、名称:网格式桥架配件 2、规格:连接件、螺丝、螺母、配套扳手、吊装支架、出线板 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求。	m	5.00	75.00	375.00			
58	030404034005	辅材	1、名称:辅材 2、规格:配套 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	项	1	600.00	600.00			
	2.1.8	灾害防护系统					3991.86	362.75	16.80	
59	030404034006	配电柜承重支架	1. 名称:配电柜承重支架 2. 规格:L50角铁支架,根据设备尺寸定制。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	套	1	300.00	300.00			
60	030404034007	机柜承重支架	1. 名称:机柜承重支架 2. 规格:L50角铁支架,根据设备尺寸定制。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	套	3	320.00	960.00			
61	030404034008	UPS承重支架	1. 名称:UPS承重支架 2. 规格:L50角铁支架,根据设备尺寸定制。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	套	1	350.00	350.00			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第19页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	030404034009	蓄电池承重支架	1. 名称: 蓄电池承重支架 2. 规格: L50角铁支架, 根据设备尺寸定制。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	1	400.00	400.00			
63	030404034010	超声波防鼠器	1. 名称: 超声波防鼠器 2. 规格: 管理面积约100平米。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1	300.00	300.00			
64	030404034011	防水围堰	1. 名称: 防水围堰 2. 规格: 100mm宽*80mm高 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)、C15细石混凝土随打随抹、聚合物水泥基防水涂料(周边上翻至挡水围堰80mm高) 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	5.00	234.36	1171.80	306.75	16.80	
65	030404034012	进出管线、桥架防火泥封堵	1. 名称: 进出管线、桥架防火泥封堵 2. 规格: 防火泥, 满足消防要求。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	项	1	510.06	510.06	56.00		
2.2		监控消控室					34126.12	3751.52	241.91	
2.2.1		装饰装修系统					11176.00	1163.60	62.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第20页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	011101003002	细石混凝土楼地面	1、名称:地面找平、防尘处理 2、技术参数: 1.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.C15细石混凝土随打随抹 3.1:3水泥砂浆找平层 4.灰色防尘漆两道 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m ²	40.00	58.28	2331.20	463.60	49.20	
67	011104004002	防静电活动地板	1、名称:全钢无边抗静电地板 2、技术参数: 600*600*35mm, HPL贴面,厚度≥1.2mm; FS800型,集中荷载≥363kg; 基层板防火等级: A级; 表面电阻值: 1*10 ⁶ ~1*10 ⁹ Ω 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m ²	40.00	206.12	8244.80	700.00	12.80	
68	030404034013	辅材	1、名称:辅材 2、规格:配套,满足系统设备连接所需的接头、配件等 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	批	1	600.00	600.00			
	2.2.2	供配电系统					8229.45	1078.30	89.00	



分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第21页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	WB030402004003	配电箱	1、名称: 配电箱 2、技术参数: 柜体定制, 参考尺寸: 箱体定制, 参考尺寸: 255深*600宽*500高(mm), 包含内置仪表及空开, 详见配电系统图。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	2565.67	2565.67	96.32		
70	030408003003	电气配管	1、名称: 电气配管 2、材质、规格: JDG20 3、含接线盒等安装辅材 4、敷设方式: 埋地敷设	m	100.00	9.49	949.00	276.00		
71	030408003004	电气配管	1、名称: 电气配管 2、材质、规格: JDG25 3、含接线盒等安装辅材 4、敷设方式: 埋地敷设	m	100.00	12.97	1297.00	395.00		
72	030411004004	配线	1、名称: 电气配线 2、型号: WDZ-BYJ-2.5mm ² 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	200.00	3.68	736.00	90.00		
73	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJY-3x4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 沿桥架或配管敷设 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	100.00	18.40	1840.00	164.00	89.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第22页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
74	030404035002	墙壁插座	1. 名称: 墙壁插座 2. 规格: 五孔 AC220V;10A 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	5	21.98	109.90	25.90		
75	030404035003	墙壁插座	1. 名称: 地面插座 2. 规格: 五孔 AC220V;10A 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	6	21.98	131.88	31.08		
76	030404034014	辅材	1. 名称: 辅材 2. 规格: 配套 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	项	1	600.00	600.00			
	2.2.3	接地系统					5523.67	668.78	57.57	
77	030409008002	等电位连接	1. 名称: 等电位连接 2. 技术参数: 定做, 工作内容: 本体安装, 接线。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	项	1	50.00	50.00			
78	030404017002	断接箱	1. 名称: 断接箱 2. 技术参数: 钢制防火, 工作内容: 箱体安装、接线。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	453.11	453.11	74.90		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第23页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	030409002005	接地母线	1、名称: 紫铜排 2、技术参数: 30*3mm 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求等	m	18.00	86.49	1556.82	105.84	10.26	
80	030409002006	接地母线	1、名称: 铜编织带 2、技术参数: 25mm ² 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求等	m	43.00	33.68	1448.24	252.84	24.51	
81	030409002007	接地母线	1、名称: 镀锌角钢 2、技术参数: 40*40*4mm 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求等	m	30.00	28.86	865.80	176.40	17.10	
82	030409002008	接地母线	1、名称: 接地引线 2、技术参数: WDZA-BYJ50mm ² 3、其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求等	m	10.00	54.97	549.70	58.80	5.70	
83	030404034015	辅材	1、名称: 辅材 2、规格: 配套 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	项	1	600.00	600.00			
	2.2.4	空气调节系统					8386.92	784.84	33.34	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第24页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
84	030701003002	柜式空调	1、名称:柜式空调 2、规格:5P 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	套	1	8386.92	8386.92	784.84	33.34	
	2.2.5	灾害防护系统					810.06	56.00		
85	030404034016	超声波防鼠器	1.名称:超声波防鼠器 2.规格:管理面积约100平米。 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	台	1	300.00	300.00			
86	030404034017	进出管线、桥架防火泥封堵	1.名称:进出管线、桥架防火泥封堵 2.规格:防火泥,满足消防要求。 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	项	1	510.06	510.06	56.00		
	三、	综合管路系统					27398.05	5276.75	376.05	
87	030411003004	200*100垂直桥架	1、名称:200*100垂直桥架 2、规格:尺寸:垂直桥架200*100 材质:冷轧镀锌钢板 厚度:槽体不低于2.0mm,盖板不低于1.2mm 3、其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求。	m	25.00	69.79	1744.75	323.75	27.25	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第25页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	030411003005	200*100水平桥架	1、名称:200*100水平桥架 2、规格: 材质:冷轧镀锌钢板 厚度:槽体不低于1.2mm,盖板不低于1.0mm; 3、其他未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求。	m	320.00	69.79	22332.80	4144.00	348.80	
89	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25 3. 敷设方式:暗敷设 4. 含各种材质结构的开槽及恢复费用,中标人综合考虑报价,中标后不予调整 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m	100.00	12.97	1297.00	395.00		
90	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:暗敷设 4. 含各种材质结构的开槽及恢复费用,中标人综合考虑报价,中标后不予调整 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	m	150.00	9.49	1423.50	414.00		
91	030404034018	辅材	1、名称:辅材 2、规格:配套 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求	项	1	600.00	600.00			
四、		能耗管理系统					26851.82	2085.73	11.29	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第26页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	4.1	中央管理平台					22172.07	1214.33	4.69	
92	030501001002	工作站主机	1、名称:工作站主机 2、技术参数: Intel Core i7/DDR3/8GB/1TB SATA硬盘/1GB独立显卡/20寸LED宽屏 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	1	5794.58	5794.58	67.20		
93	WB030508005001	平台服务器	1、名称:平台服务器 2、技术参数:品牌PC服务器:64位,4核以上CPU,16GB以上内存,500GB以上硬盘, Windows Server 2008 R2或 Windows Server 2012,双网卡 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	1	11597.56	11597.56	70.00		
94	030501002001	打印机	1、名称:打印机 2、技术参数:幅面:A4。类型:黑白激光。连接方式:USB。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	1	849.66	849.66	35.00		



分部分项工程量清单与计价表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第27页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
95	030501017001	能耗监测系统软件	1、名称:能耗监测系统软件 2、技术参数: 1. 安装环境: Windows操作系统,不低于16G内存,1T硬盘,内嵌或SQL关系数据库,支持B/S、C/S多种架构;软件可适配国产化操作系统; 2. 内嵌WEB组态软件、可视化软件,自带图形库、基础组件、可扩展高级组件。支持WEB浏览访问、图形化组态、界面友好,简单易学; 3. 支持提供水、电、气、热等用能数据情况的可视化分析结果,可扩展其他相关子系统; 4. 支持用能数据自动实时采集,实时传输,自动形成各类能耗图形,能耗趋势图等;根据历史能耗信息,形成能耗趋势图; 5. 系统异常报警,报警记录历史信息实时可查,也可选配添加通过微信,短信,电话语音等方式自动推送报警。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	套	1	1544.75	1544.75	350.00		
96	030501016001	OPC接口软件	1、名称:OPC接口软件 2、技术参数:与第三方系统集成平台对接互通; 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	套	1	100.00	100.00			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第28页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
97	WB030501002001	能耗数据采集器	1、名称: 能耗数据采集器 2、技术参数: 1、通信端口: 国标; 2、编程控制: 可实现逻辑组态, 能完成时钟、逻辑、编程、网关等功能于一体, 内置WEB服务, 固件升级, 内含嵌入式软件; 3、外形尺寸: 70mm*90mm*65mm; 4、安装方式: 标准35mm导轨式安装; 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	1302.81	1302.81	140.00	4.69	
98	030404017003	能耗数据采集箱	1、名称: 能耗数据采集箱 2、规格: 1、内部电气成套, 尺寸: 400mm*500mm*180mm; 2、外壳材质: 铁 (默认壁厚1.0mm); 3、开门形式: 单开门; 4、成套箱内包含: DC24V电源模块 (默认配置, 品牌安东科)、AC24V电源模块 (默认无, 选配, 品牌国产无指定)、成套元器件 (20A空气开关, 默认国产一线品牌无指定、五孔插座国产品牌无指定)、线材导轨、标准接线图纸 (若有) 等; 5、安装方式: 壁挂/落地, 默认壁挂; 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	1	313.11	313.11	74.90		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第29页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
99	030501017002	能耗监测系统调试	1、名称: 能耗监测系统调试 2、规格: 能耗监测系统调试、运行; 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	1	669.60	669.60	477.23		
4.2		管线					4679.75	871.40	6.60	
100	030411004005	电表采集线	1、名称: 电表采集线 2、规格: RVSP3*1.5 3、配线部位: 穿管、桥架敷设 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	150.00	5.63	844.50	100.50		
101	030502005003	采集箱通信线	1、名称: CAT6 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	165.00	4.01	661.65	188.10	6.60	
102	030411004006	电表采集线	1、名称: 电表采集线 2、规格: RVSP2*1.0 3、配线部位: 穿管、桥架敷设 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	170.00	3.43	583.10	83.30		
103	030411004007	电表采集线	1、名称: 水表采集线 2、规格: RVSP4*1.0 3、配线部位: 穿管、桥架敷设 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	150.00	7.78	1167.00	85.50		

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第1页 共107页

项目编码	030507008001	项目名称	高清枪式摄像机（室内）	计量单位	台	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-6-88	摄像机 彩色CCD、黑白CCD	台	1	151.68	375.22	1.20	35.26	151.68	375.22	1.20	35.26
人工单价		小计						151.68	375.22	1.20	35.26
(158)元/工日		未计价材料费						375			
清单项目综合单价							563.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	高清枪式摄像机（室内）	台	1	375	375.00						
	工业酒精 99.5%	kg	0.03	1.36	0.04						
	脱脂棉	kg	0.01	17.86	0.18						
	其他材料费				-		0.00				
	材料费小计				-		375.22				

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第2页 共107页

项目编码	030507008002	项目名称	室内半球摄像机		计量单位	台	工程量	4			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-6-89	摄像机 彩色、黑白半球	台	1	158.00	500.30	3.44	37.30	158.00	500.30	3.44	37.30
人工单价		小计						158.00	500.30	3.44	37.30
(158)元/工日		未计价材料费						500			
清单项目综合单价								699.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	室内半球摄像机	台	1	500	500.00						
	工业酒精 99.5%	kg	0.03	1.36	0.04						
	脱脂棉	kg	0.01	17.86	0.18						
	自攻螺丝 M6×25	个	4.08	0.02	0.08						
	其他材料费				-	0.00					
	材料费小计				-	500.30					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第3页 共107页

项目编码	WB030509001001	项目名称	摄像机电源				计量单位	个	工程量	8		
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A5-8-2	摄像机用电源 100VA以上	台	1	28.44	41.13		6.55	28.44	41.13		6.55	
人工单价		小计						28.44	41.13		6.55	
(158)元/工日		未计价材料费						40				
清单项目综合单价								76.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	摄像机电源	台	1	40		40.00						
	镀锌六角螺栓带帽 M6×25	10套	0.41	2.6		1.07						
	棉纱头	kg	0.01	6		0.06						
	其他材料费				-		0.00		-			
	材料费小计				-		41.13		-			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第4页 共107页

项目编码	030507009001	项目名称	NVR		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-6-126	视频(音箱)矩阵 ≤32路	台	1	379.20	8251.62	10.06	89.98	379.20	8251.62	10.06	89.98
人工单价		小计						379.20	8251.62	10.06	89.98
(158)元/工日		未计价材料费						8250			
清单项目综合单价								8730.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	NVR	台	1	8250	8250.00						
	镀锌六角螺栓带帽 M6×25	10套	0.41	2.6	1.07						
	工业酒精 99.5%	kg	0.01	1.36	0.01						
	脱脂棉	kg	0.03	17.86	0.54						
	其他材料费				-	0.00					
	材料费小计				-	8251.62					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第5页 共107页

项目编码	030501001001	项目名称	总控工作站		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-1-1	终端设备安装、调试 微机(硬件)	台	1	75.84	5751.27		17.47	75.84	5751.27		17.47
人工单价		小计						75.84	5751.27		17.47
(158)元/工日		未计价材料费						5750			
清单项目综合单价								5844.58			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格 、型号	单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单 价(元)		暂估合 价(元)	
	总控工作站	台	1	5750		5750.00					
	脱脂棉	kg	0.05	17.86		0.89					
	其他材料费				-		0.38		-		
材料费小计				-		5751.27		-			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第6页 共107页

项目编码	030610001001	项目名称	操作台		计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A6-9-7	操作台	台	1	197.34	2667.61	32.23	53.51	197.34	2667.61	32.23	53.51	
人工单价		小计						197.34	2667.61	32.23	53.51	
(158)元/工日		未计价材料费						2650				
清单项目综合单价								2950.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	操作台	台	1	2650		2650.00						
	六角螺栓 M12×20~100	套	6	0.6		3.60						
	六角螺栓 M6~10×20~70	套	4	0.17		0.68						
	膨胀螺栓 M12	套	2	0.73		1.46						
	垫铁	kg	1.2	4.2		5.04						
	接地线 5.5~16mm2	m	0.8	4.27		3.42						
	标签纸(综合)	m	0.3	7.11		2.13						
	电	kW·h	0.2	0.68		0.14						
	细白布	m	0.1	3.08		0.31						
	其他材料费				-		0.83		-			
	材料费小计				-		2667.61		-			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第7页 共107页

项目编码	WB030402004001	项目名称	楼层配电箱		计量单位	台	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长 1.5m	台	1	108.70	4031.92		25.05	108.70	4031.92		25.05
人工单价		小计						108.70	4031.92		25.05
(158)元/工日		未计价材料费						4000			
清单项目综合单价								4165.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	楼层配电箱	台	1	4000		4000.00					
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	4.27		0.64					
	棉纱头	kg	0.1	6		0.60					
	焊锡丝	m	0.08	0.37		0.03					
	平垫铁	kg	0.15	3.74		0.56					
	防锈漆	kg	0.01	5.62		0.06					
	酚醛调和漆	kg	0.03	7.9		0.24					
	电力复合脂	kg	0.41	20		8.20					
	塑料管(综合)	kg	0.18	11.42		2.06					
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm2	m	6.461	2.56		16.54					
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2		2.44					
	其他材料费				-		0.55		-		
材料费小计				-		4031.92		-			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第8页 共107页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	100.00				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-13-22	管内穿线 穿多芯软导线 二芯单芯导线截面 (mm2) ≤1	10m	0.1	5.53	27.57		1.28	0.55	2.76		0.13
人工单价		小计						0.55	2.76		0.12
(158)元/工日		未计价材料费						2.57			
清单项目综合单价								3.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	铜芯多股绝缘电线 RVV2*1.0	m	1.08	2.38	2.57						
	棉纱头	kg	0.002	6	0.01						
	锡基钎料	kg	0.001	54.1	0.05						
	汽油	kg	0.006	6.77	0.04						
	电气绝缘胶带 18mm×10mm×0.13mm	卷	0.009	8.55	0.08						
	其他材料费				-	0.01					
	材料费小计				-	2.76					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第9页 共107页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	200.00				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-9-111	铜芯电力电缆敷 设 电缆截面 (mm2) ≤10	10m	0.1	18.49	150.58	9.33	6.57	1.85	15.06	0.93	0.66
人工单价		小计						1.85	15.06	0.93	0.66
(158)元/工日		未计价材料费						14.02			
清单项目综合单价								18.5			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格 、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电力电缆 WDZ-YJYR-3*4	m	1.01	13.88	14.02						
	封铅 含铅65%锡35%	kg	0.006	22.22	0.13						
	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	1.7	0.03						
	冲击钻头 φ8	个	0.001	5.38	0.01						
	合金钢钻头 φ10	个	0.002	2.8	0.01						
	沥青绝缘漆	kg	0.001	2.79							
	汽油	kg	0.005	6.77	0.03						
	硬脂酸	kg	0.001	8.41	0.01						
	镀锌电缆吊挂 3.0× 50	套	0.0511	2.99	0.15						
	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.2342	2.26	0.53						
	橡胶垫 δ2	m2	0.001	19.26	0.02						
	白布	kg	0.003	6.67	0.02						
	标志牌	个	0.0601	1.37	0.08						
	其他材料费				-	0.02					
	材料费小计				-	15.06					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第10页 共107页

项目编码	030502005001	项目名称	六类非屏蔽双绞线				计量单位	m	工程量	600.00		
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A5-2-4	敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放(对以内) 4	100m	0.01	128.45	241.38	3.98	30.63	1.28	2.41	0.04	0.31	
人工单价		小计						1.28	2.41	0.04	0.31	
(158)元/工日		未计价材料费						2.4				
清单项目综合单价								4.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	六类非屏蔽双绞线	m	1.02	2.35		2.40						
	塑料护口(钢管用) 15	个	0.0404	0.24		0.01						
	镀锌铁丝 8号	kg	0.002	3.57		0.01						
	其他材料费				-		-0.01					
	材料费小计				-		2.41					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第11页 共107页

项目编码	030502007002	项目名称	室内12芯万兆单模光缆	计量单位	m	工程量	200.00				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-24	敷设光缆 管/暗槽内穿放(芯以下) 12	100m	0.01	260.54	330.84	3.98	61.06	2.61	3.31	0.04	0.61
人工单价		小计						2.61	3.31	0.04	0.61
(158)元/工日		未计价材料费						3.3			
清单项目综合单价								6.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	室内12芯万兆单模光缆	m	1.02	3.24	3.30						
	镀锌铁丝 14号	kg	0.001	3.57							
	其他材料费				-	0.01	-				
材料费小计				-	3.31						

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第12页 共107页

项目编码	030502010001	项目名称	24口配线架		计量单位	台	工程量	3				
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A5-2-55	安装光纤配线架(盘) 24口以下	架	1	20.54	91.57		4.73	20.54	91.57		4.73	
人工单价		小计						20.54	91.57		4.73	
(158)元/工日		未计价材料费						90				
清单项目综合单价								116.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单 价(元)		暂估合 价(元)		
	24口配线架	架	1	90		90.00						
	镀锌螺栓 M5×25	套	4.1	0.34		1.39						
	脱脂棉	kg	0.01	17.86		0.18						
	其他材料费				-		0.00					
	材料费小计				-		91.57					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第13页 共107页

项目编码	030502017001	项目名称	理线器				计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-92	线管理器安装	个	1	3.95	61.39		0.92	3.95	61.39		0.92
人工单价		小计						3.95	61.39		0.92
(158)元/工日		未计价材料费						60			
清单项目综合单价								66.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	线管理器	个	1	60	60.00						
	镀锌螺栓 M5×25	套	4.1	0.34	1.39						
	其他材料费				-		0.00		-		
材料费小计				-		61.39		-			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第14页 共107页

项目编码	030502009001	项目名称	六类非屏蔽跳线（2m）		计量单位	根	工程量	48			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-43	光纤跳线制作	条	1	31.60	9.09	3.42	8.17	31.60	9.09	3.42	8.17
人工单价		小计						31.60	9.09	3.42	8.17
(158)元/工日		未计价材料费						9.09			
清单项目综合单价								52.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	六类非屏蔽跳线（2m）	m	1.01	5	5.05						
	光纤连接器头	个	2.02	2	4.04						
	其他材料费				-	0.00					
	材料费小计				-	9.09					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第15页 共107页

项目编码	030502010002	项目名称	24口光纤配线架		计量单位	台	工程量	3			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-55	安装光纤配线架(盘) 24口以下	架	1	20.54	91.57		4.73	20.54	91.57		4.73
人工单价		小计						20.54	91.57		4.73
(158)元/工日		未计价材料费						90			
清单项目综合单价								116.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	24口光纤配线架	架	1	90		90.00					
	镀锌螺栓 M5×25	套	4.1	0.34		1.39					
	脱脂棉	kg	0.01	17.86		0.18					
	其他材料费				-		0.00				
材料费小计				-		91.57					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第16页 共107页

项目编码	WB030502002001	项目名称	LC双工单模耦合器		计量单位	个	工程量	18				
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A5-2-57	光纤耦合器 单口	个	1	4.74	20.38		1.09	4.74	20.38		1.09	
人工单价		小计						4.74	20.38		1.09	
(158)元/工日		未计价材料费						20.2				
清单项目综合单价								26.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	双工单模LC光纤耦合器（0S2）	个	1.01	20		20.20						
	脱脂棉	kg	0.01	17.86		0.18						
	其他材料费				-		0.00		-		-	
	材料费小计				-		20.38		-		-	



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第17页 共107页

项目编码	030502016001	项目名称	LC单模1米光纤尾纤	计量单位	条	工程量	36				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-89	终端盒至光纤配线架	根	1	6.79	7.65	0.26	1.63	6.79	7.65	0.26	1.63
人工单价		小计						6.79	7.65	0.26	1.63
(158)元/工日		未计价材料费						7.65			
清单项目综合单价							16.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	LC单模1米光纤尾纤	根	1.02	7.5	7.65						
其他材料费				-	0.00	-					
材料费小计				-	7.65						



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第18页 共107页

项目编码	030502009002	项目名称	LC双工单模光纤跳线（2m）	计量单位	条	工程量	18					
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A5-2-43	光纤跳线制作	条	1	31.60	9.09	3.42	8.17	31.60	9.09	3.42	8.17	
人工单价		小计						31.60	9.09	3.42	8.17	
(158)元/工日		未计价材料费						9.09				
清单项目综合单价								52.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）				
	LC双工单模光纤跳线（2m）	m	1.01	5	5.05							
	光纤连接器头	个	2.02	2	4.04							
	其他材料费				-	0.00						
	材料费小计				-	9.09						

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第19页 共107页

项目编码	030502010003	项目名称	光纤配线架		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-55	安装光纤配线架(盘) 24口以下	架	1	20.54	501.57		4.73	20.54	501.57		4.73
人工单价		小计						20.54	501.57		4.73
(158)元/工日		未计价材料费						500			
清单项目综合单价								526.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格 、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	光纤配线架	架	1	500	500.00						
	镀锌螺栓 M5×25	套	4.1	0.34	1.39						
	脱脂棉	kg	0.01	17.86	0.18						
	其他材料费				-	0.00					
	材料费小计				-	501.57					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第20页 共107页

项目编码	WB030502002002	项目名称	LC双工单模耦合器		计量单位	个	工程量	24			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-57	光纤耦合器 单口	个	1	4.74	20.38		1.09	4.74	20.38		1.09
人工单价		小计						4.74	20.38		1.09
(158)元/工日		未计价材料费						20.2			
清单项目综合单价							26.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	双工单模LC光纤耦合器（0S2）	个	1.01	20	20.20						
	脱脂棉	kg	0.01	17.86	0.18						
	其他材料费				-	0.00					
材料费小计				-	20.38						

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第21页 共107页

项目编码	030502016002	项目名称	LC单模1米光纤尾纤	计量单位	条	工程量	48				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-89	终端盒至光纤配线架	根	1	6.79	7.65	0.26	1.63	6.79	7.65	0.26	1.63
人工单价		小计						6.79	7.65	0.26	1.63
(158)元/工日		未计价材料费						7.65			
清单项目综合单价								16.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	LC单模1米光纤尾纤	根	1.02	7.5	7.65						
	其他材料费				-	0.00					
材料费小计				-	7.65						

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第22页 共107页

项目编码	030502009003	项目名称	LC双工单模光纤跳线（2m）	计量单位	条	工程量	24				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-43	光纤跳线制作	条	1	31.60	9.09	3.42	8.17	31.60	9.09	3.42	8.17
人工单价		小计						31.60	9.09	3.42	8.17
(158)元/工日		未计价材料费						9.09			
清单项目综合单价								52.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	LC双工单模光纤跳线（2m）	m	1.01	5	5.05						
	光纤连接器头	个	2.02	2	4.04						
	其他材料费				-	0.00	-		-		
材料费小计				-	9.09	-		-			

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第23页 共107页

项目编码	011101003001	项目名称	地面找平、防尘处理		计量单位	m2	工程量	38.00			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
Z1-14	水泥砂浆找平层 20mm厚	100m2	0.01	573.54	646.63	96.69	155.06	5.74	6.47	0.97	1.55
Z6-43	环氧地坪漆 1mm厚 环氧地坪	100m2	0.01	734.70	3407.24	35.00	178.36	7.35	34.07	0.35	1.78
人工单价		小计						13.09	40.54	1.32	3.33
(158)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	水泥砂浆 1：3	m3	0.02021	285.43	5.77						
	素水泥浆	m3	0.001	444.07	0.44						
	108胶	kg	0.052	2	0.10						
	水	m3	0.00661	7.96	0.05						
	钢纸磨片	片	0.12	6.78	0.81						
	砂纸	张	0.04	0.47	0.02						
	封底层环氧底漆(一遍)	kg	0.14	28	3.92						
	环氧耐磨层面漆	kg	0.12	28	3.36						
	环氧清漆	kg	0.3	25	7.50						
	色粉	kg	0.05	7.91	0.40						
	稀释剂	kg	0.033	9.53	0.31						
	自流平环氧砂浆(二遍)	kg	0.7	25	17.50						
	其他材料费				-		0.36				
	材料费小计				-		40.54				

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第24页 共107页

项目编码	011104004001	项目名称	全钢无边抗静电地板		计量单位	m2	工程量	38.00			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
Z1-50	防静电活动地板 金属地板	100m2	0.01	1975.00	18142.10	32.00	463.32	19.75	181.42	0.32	4.63
人工单价		小计						19.75	181.42	0.32	4.63
(158)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							206.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	钢质防静电地板(含支架)	m2	1.03	175	180.25						
	石料切割锯片	片	0.003	39	0.12						
	棉纱头	kg	0.01	6	0.06						
	泡沫塑料密封条	m	0.93	0.8	0.74						
	其他材料费				-	0.25					
	材料费小计				-	181.42					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第25页 共107页

项目编码	030404034001	项目名称	辅材		计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
补子目1	辅材	批	1		600.00				600.00			
人工单价		小计							600.00			
元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								600				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	辅材	批	1	600	600.00							
	其他材料费				-		0.00					
	材料费小计				-		600.00					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第26页 共107页

项目编码	WB030402004002	项目名称	市电配电柜		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-2-71	低压成套 配电柜	台	1	416.17	7527.58	153.07	133.69	416.17	7527.58	153.07	133.69
人工单价		小计						416.17	7527.58	153.07	133.69
(158)元/工日		未计价材料费						7500			
清单项目综合单价								8230.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	市电配电柜	台	1	7500	7500.00						
	镀锌扁钢(综合)	kg	3	3.85	11.55						
	钢垫板(综合)	kg	0.3	4.27	1.28						
	低碳钢焊条	kg	0.3	6.84	2.05						
	调和漆	kg	0.2	6	1.20						
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm2	m	0.8	2.56	2.05						
	铜接线端子 DT-25	个	2.03	2.1	4.26						
	钢锯条	条	1	0.34	0.34						
	棉纱头	kg	0.5	6	3.00						
	汽油	kg	0.2	6.77	1.35						
	其他材料费				-	0.50					
	材料费小计				-	7527.58					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第27页 共107页

项目编码	030408003001	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	78.50				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-12-8	套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20	10m	0.1	31.13	56.70		7.17	3.11	5.67		0.72
人工单价		小计						3.11	5.67		0.71
(158)元/工日		未计价材料费						4.4			
清单项目综合单价							9.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	JDG20热镀锌电管	m	1.03	4.27		4.40					
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	0.006	3.57		0.02					
	钢锯条	条	0.026	0.34		0.01					
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2222	2.22		0.49					
	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	0.4124	0.06		0.02					
	镀锌地线夹 20	套	0.8248	0.85		0.70					
	其他材料费				-		0.03				
材料费小计				-		5.67					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第28页 共107页

项目编码	030408003002	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	236.80				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-12-9	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 25	10m	0.1	44.56	74.87		10.26	4.46	7.49		1.03
人工单价		小计						4.46	7.49		1.02
(158)元/工日		未计价材料费						6			
清单项目综合单价							12.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	JDG25热镀锌电管	m	1.03	5.82	5.99						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	0.005	3.57	0.02						
	钢锯条	条	0.018	0.34	0.01						
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2613	2.22	0.58						
	镀锌电线管塑料护口 DN25~32	个	0.1552	0.08	0.01						
	镀锌地线夹 25	套	0.8248	1.03	0.85						
	其他材料费				-	0.03					
	材料费小计				-	7.49					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第29页 共107页

项目编码	030411003001	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	8.00			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-9-48	钢制槽式桥架(宽mm+高mm) ≤600	10m	0.1	233.84	603.43	17.88	58.38	23.38	60.34	1.79	5.84
人工单价		小计						23.38	60.34	1.79	5.84
(158)元/工日		未计价材料费						58.84			
清单项目综合单价							91.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	电缆桥架 300*100mm	m	1.01	58.26	58.84						
	棉纱头	kg	0.01	6	0.06						
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	个	0.10513	3.42	0.36						
	砂轮片 φ100	片	0.002	1.71							
	砂轮片 φ400	片	0.002	8.97	0.02						
	低碳钢焊条	kg	0.01	6.84	0.07						
	酚醛防锈漆	kg	0.015	6.15	0.09						
	汽油	kg	0.02	6.77	0.14						
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²	m	0.22525	3.27	0.74						
	其他材料费				-	0.02					
	材料费小计				-	60.34					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第30页 共107页

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	235.50				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-13-7	管内穿线 穿动力线铜芯导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	5.06	30.51		1.16	0.51	3.05		0.12
人工单价		小计						0.51	3.05		0.12
(158)元/工日		未计价材料费						2.89			
清单项目综合单价							3.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1.05	2.75	2.89						
	棉纱头	kg	0.002	6	0.01						
	锡基钎料	kg	0.001	54.1	0.05						
	汽油	kg	0.005	6.77	0.03						
	电气绝缘胶带 18mm×10mm×0.13mm	卷	0.007	8.55	0.06						
	其他材料费				-	0.01					
	材料费小计				-	3.05					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第31页 共107页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	277.68			
清单综合单价组成明细											
定额 编码	定额项 目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-9-111	铜芯电力电缆敷设 电 缆截面 (mm2) ≤10	10m	0.1	18.49	193.40	9.33	6.57	1.85	19.34	0.93	0.66
人工单价		小计						1.85	19.34	0.93	0.66
(158)元/工日		未计价材料费						18.3			
清单项目综合单价								22.78			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格 、型号	单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单 价(元)		暂估合 价(元)	
	电力电缆 WDZA-YJY-3x6	m	1.01	18.12		18.30					
	封铅 含铅65%锡35%	kg	0.006	22.22		0.13					
	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	1.7		0.03					
	冲击钻头 φ8	个	0.001	5.38		0.01					
	合金钢钻头 φ10	个	0.002	2.8		0.01					
	沥青绝缘漆	kg	0.001	2.79							
	汽油	kg	0.005	6.77		0.03					
	硬脂酸	kg	0.001	8.41		0.01					
	镀锌电缆吊挂 3.0× 50	套	0.0511	2.99		0.15					
	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.2342	2.26		0.53					
	橡胶垫 δ2	m2	0.001	19.26		0.02					
	白布	kg	0.003	6.67		0.02					
	标志牌	个	0.0601	1.37		0.08					
	其他材料费				-		0.02				
材料费小计				-		19.34					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第32页 共107页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	10.00				
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A4-9-111	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10	10m	0.1	18.49	315.92	9.33	6.57	1.85	31.59	0.93	0.66	
人工单价		小计						1.85	31.59	0.93	0.66	
(158)元/工日		未计价材料费						30.55				
清单项目综合单价								35.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	电力电缆 WDZA-YJY-5x6	m	1.01	30.25		30.55						
	封铅 含铅65%锡35%	kg	0.006	22.22		0.13						
	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	1.7		0.03						
	冲击钻头 φ8	个	0.001	5.38		0.01						
	合金钢钻头 φ10	个	0.002	2.8		0.01						
	沥青绝缘漆	kg	0.001	2.79								
	汽油	kg	0.005	6.77		0.03						
	硬脂酸	kg	0.001	8.41		0.01						
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.0511	2.99		0.15						
	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.2342	2.26		0.53						
	橡胶垫 δ2	m2	0.001	19.26		0.02						
	白布	kg	0.003	6.67		0.02						
	标志牌	个	0.0601	1.37		0.08						
	其他材料费				-		0.02					
	材料费小计				-		31.59					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第33页 共107页

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30.00				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-9-111	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10	10m	0.1	18.49	466.81	9.33	6.57	1.85	46.68	0.93	0.66
人工单价		小计						1.85	46.68	0.93	0.66
(158)元/工日		未计价材料费						45.64			
清单项目综合单价								50.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电力电缆 WDZA-YJY-5x10	m	1.01	45.19	45.64						
	封铅 含铅65%锡35%	kg	0.006	22.22	0.13						
	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	1.7	0.03						
	冲击钻头 φ8	个	0.001	5.38	0.01						
	合金钢钻头 φ10	个	0.002	2.8	0.01						
	沥青绝缘漆	kg	0.001	2.79							
	汽油	kg	0.005	6.77	0.03						
	硬脂酸	kg	0.001	8.41	0.01						
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.0511	2.99	0.15						
	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.2342	2.26	0.53						
	橡胶垫 δ2	m2	0.001	19.26	0.02						
	白布	kg	0.003	6.67	0.02						
	标志牌	个	0.0601	1.37	0.08						
	其他材料费				-	0.02					
	材料费小计				-	46.68					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第34页 共107页

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	15.00			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-9-116	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤120	10m	0.1	61.62	3819.39	9.73	16.61	6.16	381.94	0.97	1.66
人工单价		小计						6.16	381.94	0.97	1.66
(158)元/工日		未计价材料费						379.45			
清单项目综合单价							390.73				
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	电力电缆 WDZ-YJY4*95+1*50	m	1.01	375.69	379.45						
	封铅 含铅65%锡35%	kg	0.016	22.22	0.36						
	膨胀螺栓 M10	10套	0.014	2.5	0.04						
	冲击钻头 φ12	个	0.001	6.75	0.01						
	合金钢钻头 φ10	个	0.001	2.8							
	沥青绝缘漆	kg	0.002	2.79	0.01						
	汽油	kg	0.01	6.77	0.07						
	硬脂酸	kg	0.001	8.41	0.01						
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.06713	2.99	0.20						
	镀锌电缆卡子 3×50	套	0.2232	2.26	0.50						
	橡胶垫 δ2	m2	0.001	19.26	0.02						
	白布	kg	0.006	6.67	0.04						
	标志牌	个	0.06013	1.37	0.08						
	电缆敷设牵引头(综合)	只	0.001	316.24	0.32						
	电缆敷设滚轮(综合)	个	0.002	239.32	0.48						
	电缆敷设转向导轮(综合)	个	0.001	324.79	0.32						



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第35页 共107页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第36页 共107页

项目编码	030404035001	项目名称	墙壁插座	计量单位	套	工程量	4					
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A4-14-400	三相带接地 暗插座电流(A) ≤15	套	1	5.85	14.78		1.35	5.85	14.78		1.35	
人工单价		小计						5.85	14.78		1.35	
(158)元/工日		未计价材料费						13.77				
清单项目综合单价								21.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	五孔墙壁插座	套	1.02	13.5	13.77							
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.9	0.19							
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.61	1.32	0.81							
	其他材料费				-	0.01						
	材料费小计				-	14.78						



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第37页 共107页

项目编码	WB030509001002	项目名称	PDU		计量单位	套	工程量	6			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-8-6	开关电源 600VA以下	台	1	94.80	151.07		21.84	94.80	151.07		21.84
人工单价		小计						94.80	151.07		21.84
(158)元/工日		未计价材料费						150			
清单项目综合单价								267.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	PDU	台	1	150	150.00						
	镀锌六角螺栓带帽 M6×25	10套	0.41	2.6	1.07						
	其他材料费				-		0.00				
	材料费小计				-		151.07				



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第38页 共107页

项目编码	030502013001	项目名称	工业连接器	计量单位	套	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-72	光纤连接盘安装	块	1	45.82	75.75		10.56	45.82	75.75		10.56
人工单价		小计						45.82	75.75		10.56
(158)元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								132.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	工业连接器	块	1.01	75	75.75						
	其他材料费				-		0.00				
	材料费小计				-		75.75				



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第39页 共107页

项目编码	030404034002	项目名称	辅材		计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补子目1	辅材	批	1		600.00				600.00		
人工单价		小计							600.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							600				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	辅材	批	1	600		600.00					
	其他材料费				-		0.00		-		
材料费小计				-		600.00		-			



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第40页 共107页

项目编码	WB030405003001	项目名称	UPS主机（10KVA）	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-5-49	UPS安装 单相 不间断电源(kV·A) ≤30	台	1	232.89	11570.44	17.98	58.13	232.89	11570.44	17.98	58.13
人工单价		小计						232.89	11570.44	17.98	58.13
(158)元/工日		未计价材料费						11500			
清单项目综合单价								11879.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	UPS	台	1	11500	11500.00						
	铜接线端子 100A	个	3.3	6.54	21.58						
	硬铜绞线 TJ-35mm2	m	1.95	24.28	47.35						
	热塑管	m	0.31	0.85	0.26						
	其他材料费				-	1.25					
	材料费小计				-	11570.44					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第41页 共107页

项目编码	030405001001	项目名称	蓄电池		计量单位	节	工程量	16			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-5-12	密封式铅酸蓄电池安装 蓄电池容量(A·h) ≤100	个	1	5.06	506.09	8.83	3.36	5.06	506.09	8.83	3.36
人工单价		小计						5.06	506.09	8.83	3.36
(158)元/工日		未计价材料费						500			
清单项目综合单价							523.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	蓄电池	个	1	500	500.00						
	三色塑料带 20mm×40m	m	0.02	0.26	0.01						
	电力复合脂	kg	0.02	20	0.40						
	硫酸 98%	kg	1.62	1.92	3.11						
	蒸馏水	kg	3.76	0.43	1.62						
	铅标志牌	个	1	0.85	0.85						
	其他材料费				—	0.10					
材料费小计				—	506.09						



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第42页 共107页

项目编码	030405001002	项目名称	电池箱		计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长 1.0m	台	1	84.53	2029.10		19.48	84.53	2029.10		19.48	
人工单价		小计						84.53	2029.10		19.48	
(158)元/工日		未计价材料费						2000				
清单项目综合单价								2133.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	电池箱	台	1	2000		2000.00						
	平垫铁	kg	0.15	3.74		0.56						
	焊锡丝	m	0.07	0.37		0.03						
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.1	4.27		0.43						
	塑料管(综合)	kg	0.15	11.42		1.71						
	电力复合脂	kg	0.41	20		8.20						
	酚醛调和漆	kg	0.03	7.9		0.24						
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	5.618	2.56		14.38						
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2		2.44						
	棉纱头	kg	0.1	6		0.60						
	其他材料费				-		0.51					
	材料费小计				-		2029.10					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第43页 共107页

项目编码	030404034003	项目名称	电池连接线等辅材		计量单位	批	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补子目2	电池连接线等辅材	批	1		600.00				600.00		
人工单价		小计							600.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								600			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	电池连接线等辅材	批	1	600	600.00						
	其他材料费				-	0.00					
材料费小计				-	600.00						




分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第44页 共107页

项目编码	030409008001	项目名称	等电位连接	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补001	等电位连接	项	1		50.00				50.00		
人工单价		小计							50.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							50				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	等电位连接	元	1	50	50.00						
	其他材料费				-	0.00					
	材料费小计				-	50.00					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第45页 共107页

项目编码	030404017001	项目名称	断接箱		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长 1.0m	台	1	84.53	349.10		19.48	84.53	349.10		19.48
人工单价		小计						84.53	349.10		19.48
(158)元/工日		未计价材料费						320			
清单项目综合单价							453.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	断接箱	台	1	320	320.00						
	平垫铁	kg	0.15	3.74	0.56						
	焊锡丝	m	0.07	0.37	0.03						
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.1	4.27	0.43						
	塑料管(综合)	kg	0.15	11.42	1.71						
	电力复合脂	kg	0.41	20	8.20						
	酚醛调和漆	kg	0.03	7.9	0.24						
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	5.618	2.56	14.38						
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44						
	棉纱头	kg	0.1	6	0.60						
	其他材料费				-	0.51					
	材料费小计				-	349.10					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第46页 共107页

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线		计量单位	m	工程量	28.00			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-10-56	户内 接地母线敷设	m	1	6.64	19.97	0.57	1.68	6.64	19.97	0.57	1.68
人工单价		小计						6.64	19.97	0.57	1.68
(158)元/工日		未计价材料费						18.64			
清单项目综合单价								28.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	镀锌扁钢 40*4mm	m	1.05	17.75	18.64						
	棉纱头	kg	0.001	6	0.01						
	低碳钢焊条	kg	0.021	6.84	0.14						
	钢锯条	条	0.1	0.34	0.03						
	酚醛调和漆	kg	0.005	7.9	0.04						
	钢管保护管 $\phi 40\times 400$	根	0.1	10.86	1.09						
	其他材料费				-	0.02	-		-		
	材料费小计				-	19.97	-		-		




分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第47页 共107页

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线		计量单位	m	工程量	18.00				
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A4-10-56	户内 接地母线敷设	m	1	6.64	77.60	0.57	1.68	6.64	77.60	0.57	1.68	
人工单价		小计						6.64	77.60	0.57	1.68	
(158)元/工日		未计价材料费						76.27				
清单项目综合单价								86.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	紫铜排 30*3mm	m	1.05	72.64		76.27						
	棉纱头	kg	0.001	6		0.01						
	低碳钢焊条	kg	0.021	6.84		0.14						
	钢锯条	条	0.1	0.34		0.03						
	酚醛调和漆	kg	0.005	7.9		0.04						
	钢管保护管 $\phi 40\times 400$	根	0.1	10.86		1.09						
	其他材料费				-		0.02					
	材料费小计				-		77.60					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第48页 共107页

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线		计量单位	m	工程量	26.00			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-10-56	户内 接地母线敷设	m	1	6.64	24.79	0.57	1.68	6.64	24.79	0.57	1.68
人工单价		小计						6.64	24.79	0.57	1.68
(158)元/工日		未计价材料费						23.46			
清单项目综合单价								33.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	铜编织带 25mm2	m	1.05	22.34	23.46						
	棉纱头	kg	0.001	6	0.01						
	低碳钢焊条	kg	0.021	6.84	0.14						
	钢锯条	条	0.1	0.34	0.03						
	酚醛调和漆	kg	0.005	7.9	0.04						
	钢管保护管 $\phi 40\times 400$	根	0.1	10.86	1.09						
	其他材料费				-		0.02				
	材料费小计				-		24.79				



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第49页 共107页

项目编码	030409002004	项目名称	接地母线		计量单位	m	工程量	10.00			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-10-56	户内 接地母线敷设	m	1	6.64	46.08	0.57	1.68	6.64	46.08	0.57	1.68
人工单价		小计						6.64	46.08	0.57	1.68
(158)元/工日		未计价材料费						44.75			
清单项目综合单价								54.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	接地引线 WDZA-BYJ50mm2	m	1.05	42.62	44.75						
	棉纱头	kg	0.001	6	0.01						
	低碳钢焊条	kg	0.021	6.84	0.14						
	钢锯条	条	0.1	0.34	0.03						
	酚醛调和漆	kg	0.005	7.9	0.04						
	钢管保护管 $\phi 40\times 400$	根	0.1	10.86	1.09						
	其他材料费				-	0.02					
材料费小计				-	46.08						

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第50页 共107页

项目编码	030404034004	项目名称	辅材		计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目 名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补子目1	辅材	批	1		600.00				600.00		
人工单价		小计							600.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								600			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格 、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单 价(元)		暂估合 价(元)			
	辅材	批	1	600	600.00						
	其他材料费				-	0.00	-		-		
材料费小计				-	600.00	-		-			



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第51页 共107页

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补002	接地装置	项	1		800.00				800.00		
人工单价		小计							800.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							800				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	接地装置	元	1	800	800.00						
	其他材料费				-	0.00					
	材料费小计				-	800.00					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第52页 共107页

项目编码	030701003001		项目名称	柜式空调		计量单位	套	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A7-1-11	落地式空调器 安装质量(t) ≤1.0	台	1	885.75	7253.03	35.41	212.73	885.75	7253.03	35.41	212.73
人工单价		小计						885.75	7253.03	35.41	212.73
(158)元/工日		未计价材料费						7250			
清单项目综合单价								8386.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	5P 柜式空调	台	1	7250	7250.00						
	棉纱头	kg	0.5	6	3.00						
	其他材料费				-	0.03					
材料费小计				-	7253.03						



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第53页 共107页

项目编码	030502001001	项目名称	服务器机柜		计量单位	台	工程量	3				
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A5-2-i	机柜、机架 落地式	台	1	126.40	1805.90		29.12	126.40	1805.90		29.12	
人工单价		小计						126.40	1805.90		29.12	
(158)元/工日		未计价材料费						1800				
清单项目综合单价								1961.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	服务器机柜	个	1	1800		1800.00						
	膨胀螺栓 M12以下	套	4.08	1.3		5.30						
	棉纱头	kg	0.1	6		0.60						
	其他材料费				-		0.00		-			
	材料费小计				-		1805.90					




分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第54页 共107页

项目编码	030502005002	项目名称	六类非屏蔽双绞线		计量单位	m	工程量	600.00			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-4	敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放(对以内) 4	100m	0.01	128.45	241.38	3.98	30.63	1.28	2.41	0.04	0.31
人工单价		小计						1.28	2.41	0.04	0.31
(158)元/工日		未计价材料费						2.4			
清单项目综合单价								4.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	六类非屏蔽双绞线	m	1.02	2.35	2.40						
	塑料护口(钢管用) 15	个	0.0404	0.24	0.01						
	镀锌铁丝 8号	kg	0.002	3.57	0.01						
	其他材料费				-	-0.01	-		-		
材料费小计				-	2.41	-		-			



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第55页 共107页

项目编码	030502010004	项目名称	24口配线架		计量单位	台	工程量	5			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-55	安装光纤配线架(盘)) 24口以下	架	1	20.54	91.57		4.73	20.54	91.57		4.73
人工单价		小计						20.54	91.57		4.73
(158)元/工日		未计价材料费						90			
清单项目综合单价								116.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	24口配线架	架	1	90		90.00					
	镀锌螺栓 M5×25	套	4.1	0.34		1.39					
	脱脂棉	kg	0.01	17.86		0.18					
		其他材料费			-		0.00				
	材料费小计			-		91.57					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第56页 共107页

项目编码	030502017002	项目名称	理线器	计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A5-2-92	线管理器安装	个	1	3.95	61.39		0.92	3.95	61.39		0.92	
人工单价		小计						3.95	61.39		0.92	
(158)元/工日		未计价材料费						60				
清单项目综合单价								66.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	线管理器	个	1	60	60.00							
	镀锌螺栓 M5×25	套	4.1	0.34	1.39							
	其他材料费				-		0.00		-			
	材料费小计				-		61.39					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第57页 共107页

项目编码	030411003002	项目名称	网格式桥架		计量单位	m	工程量	5.00			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-9-48	钢制槽式桥架(宽mm+高mm) ≤600	10m	0.1	233.84	603.43	17.88	58.38	23.38	60.34	1.79	5.84
人工单价		小计						23.38	60.34	1.79	5.84
(158)元/工日		未计价材料费						58.84			
清单项目综合单价								91.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	电缆桥架 300*100mm	m	1.01	58.26	58.84						
	棉纱头	kg	0.01	6	0.06						
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	个	0.1052	3.42	0.36						
	砂轮片 φ100	片	0.002	1.71							
	砂轮片 φ400	片	0.002	8.97	0.02						
	低碳钢焊条	kg	0.01	6.84	0.07						
	酚醛防锈漆	kg	0.015	6.15	0.09						
	汽油	kg	0.02	6.77	0.14						
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²	m	0.2252	3.27	0.74						
	其他材料费				-	0.02					
	材料费小计				-	60.34					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第58页 共107页

项目编码	030411003003	项目名称	网格式桥架配件		计量单位	m	工程量	5.00			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补子目9	网格式桥架配件	m	1		75.00				75.00		
人工单价		小计							75.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	网格式桥架配件	m	1	75	75.00						
	其他材料费				-		0.00		-		-
材料费小计				-		75.00		-		-	



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第59页 共107页

项目编码	030404034005	项目名称	辅材		计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补子目1	辅材	批	1		600.00				600.00		
人工单价		小计							600.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							600				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	辅材	批	1	600	600.00						
	其他材料费				-	0.00	-		-		
材料费小计				-	600.00	-		-			



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第60页 共107页

项目编码	030404034006	项目名称	配电柜承重支架	计量单位	套	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补子目3	配电柜承重支架	套	1		300.00				300.00		
人工单价		小计							300.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							300				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	配电柜承重支架	套	1	300	300.00						
	其他材料费				-	0.00	-				
材料费小计				-	300.00						



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第61页 共107页

项目编码	030404034007	项目名称	机柜承重支架	计量单位	套	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补子目4	机柜承重支架	套	1		320.00				320.00		
人工单价		小计							320.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							320				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	机柜承重支架	套	1	320	320.00						
	其他材料费				-	0.00					
材料费小计				-	320.00						



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第62页 共107页

项目编码	030404034008	项目名称	UPS承重支架		计量单位	套	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补子目5	UPS承重支架	套	1		350.00				350.00		
人工单价		小计							350.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							350				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	UPS承重支架	套	1	350	350.00						
	其他材料费				-	0.00	-		-		
材料费小计				-	350.00	-		-			



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第63页 共107页

项目编码	030404034009	项目名称	蓄电池承重支架	计量单位	套	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补子目6	蓄电池承重支架	套	1		400.00				400.00		
人工单价		小计							400.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							400				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	蓄电池承重支架	套	1	400	400.00						
	其他材料费				-	0.00	-		-		
	材料费小计				-	400.00	-		-		



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第64页 共107页

项目编码	030404034010	项目名称	超声波防鼠器		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补子目7	超声波防鼠器	台	1		300.00				300.00		
人工单价		小计							300.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								300			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	超声波防鼠器	台	1	300	300.00						
	其他材料费				-	0.00	-				
	材料费小计				-	300.00					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第65页 共107页

项目编码	030404034011	项目名称	防水围堰	计量单位	m	工程量	5.00				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
J1-1	砖基础	m3	0.4	159.26	310.95	9.37	38.88	63.70	124.38	3.75	15.55
J3-54	水泥基渗透结晶型防水涂料 两遍~1厚	m2	1	5.53	20.17		1.28	5.53	20.17		1.28
人工单价		小计						69.23	144.55	3.75	16.83
(158)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								234.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	标准砖 240×115×53	百块	2.0944	49	102.63						
	水	m3	0.546	7.96	4.35						
	水泥砂浆 M5.0	m3	0.0944	226.92	21.42						
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.26	12.82	16.15						
	其他材料费				-	0.00	-				
材料费小计				-	144.55	-					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第66页 共107页

项目编码	030404034012	项目名称	进出管线、桥架防火泥封堵		计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
SY6-33	其他 防火封堵	m2	2	31.60	216.15		7.28	63.20	432.30		14.56	
人工单价		小计						63.20	432.30		14.56	
(158)元/工日		未计价材料费						432.3				
清单项目综合单价								510.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	防火板	m2	2.1	26.23		55.08						
	防火堵料	m3	0.55	685.84		377.21						
	其他材料费				-		0.01		-			
	材料费小计				-		432.30		-			



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第67页 共107页

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	40.00				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
Z1-14	水泥砂浆找平层 20mm厚	100m2	0.01	573.54	646.63	96.69	155.06	5.74	6.47	0.97	1.55
Z6-43	环氧地坪漆 1mm厚 环氧地坪	100m2	0.01	734.70	3407.24	35.00	178.36	7.35	34.07	0.35	1.78
人工单价		小计						13.09	40.54	1.32	3.33
(158)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	水泥砂浆 1：3	m3	0.0202	285.43	5.77						
	素水泥浆	m3	0.001	444.07	0.44						
	108胶	kg	0.052	2	0.10						
	水	m3	0.0066	7.96	0.05						
	钢纸磨片	片	0.12	6.78	0.81						
	砂纸	张	0.04	0.47	0.02						
	封底层环氧底漆(一遍)	kg	0.14	28	3.92						
	环氧耐磨层面漆	kg	0.12	28	3.36						
	环氧清漆	kg	0.3	25	7.50						
	色粉	kg	0.05	7.91	0.40						
	稀释剂	kg	0.033	9.53	0.31						
	自流平环氧砂浆(二遍)	kg	0.7	25	17.50						
	其他材料费				-	0.36					
	材料费小计				-	40.54					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第68页 共107页

项目编码	011104004002	项目名称	防静电活动地板		计量单位	m2	工程量	40.00			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
Z1-50	防静电活动地板 金属地板	100m2	0.01	1975.00	18142.10	32.00	463.32	19.75	181.42	0.32	4.63
人工单价		小计						19.75	181.42	0.32	4.63
(158)元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							206.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢质防静电地板(含支架)	m2	1.03	175	180.25						
	石料切割锯片	片	0.003	39	0.12						
	棉纱头	kg	0.01	6	0.06						
	泡沫塑料密封条	m	0.93	0.8	0.74						
	其他材料费				-	0.25					
	材料费小计				-	181.42					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第69页 共107页

项目编码	030404034013	项目名称	辅材	计量单位	批	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补子目1	辅材	批	1		600.00				600.00		
人工单价		小计							600.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							600				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	辅材	批	1	600	600.00						
	其他材料费				-	0.00	-		-		
材料费小计				-	600.00	-		-			



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第70页 共107页

项目编码	WB030402004003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长 1.5m	台	1	108.70	2431.92		25.05	108.70	2431.92		25.05	
人工单价		小计						108.70	2431.92		25.05	
(158)元/工日		未计价材料费						2400				
清单项目综合单价								2565.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	配电箱	台	1	2400	2400.00							
	平垫铁	kg	0.15	3.74	0.56							
	焊锡丝	m	0.08	0.37	0.03							
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	4.27	0.64							
	塑料管(综合)	kg	0.18	11.42	2.06							
	电力复合脂	kg	0.41	20	8.20							
	酚醛调和漆	kg	0.03	7.9	0.24							
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm2	m	6.461	2.56	16.54							
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2	2.44							
	棉纱头	kg	0.1	6	0.60							
	防锈漆	kg	0.01	5.62	0.06							
	其他材料费				-		0.55		-		-	
	材料费小计				-		2431.92		-		-	



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第71页 共107页

项目编码	030408003003	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	100.00				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-12-8	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20	10m	0.1	31.13	56.70		7.17	3.11	5.67		0.72
人工单价		小计						3.11	5.67		0.71
(158)元/工日		未计价材料费						4.4			
清单项目综合单价								9.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	JDG20热镀锌电管	m	1.03	4.27		4.40					
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	0.006	3.57		0.02					
	钢锯条	条	0.026	0.34		0.01					
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2222	2.22		0.49					
	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	0.4124	0.06		0.02					
	镀锌地线夹 20	套	0.8248	0.85		0.70					
	其他材料费				-		0.03		-		-
材料费小计				-		5.67		-		-	



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第72页 共107页

项目编码	030408003004	项目名称	电气配管	计量单位	m	工程量	100.00				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-12-9	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 25	10m	0.1	44.56	74.87		10.26	4.46	7.49		1.03
人工单价		小计						4.46	7.49		1.02
(158)元/工日		未计价材料费						6			
清单项目综合单价							12.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	JDG25热镀锌电管	m	1.03	5.82		5.99					
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	0.005	3.57		0.02					
	钢锯条	条	0.018	0.34		0.01					
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2613	2.22		0.58					
	镀锌电线管塑料护口 DN25~32	个	0.1552	0.08		0.01					
	镀锌地线夹 25	套	0.8248	1.03		0.85					
	其他材料费				-		0.03		-		
材料费小计				-		7.49		-			



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第73页 共107页

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	200.00					
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A4-13-7	管内穿线 穿动力线 铜芯导线截面(mm2) ≤2.5	10m	0.1	5.06	30.51		1.16	0.51	3.05		0.12	
人工单价		小计						0.51	3.05		0.12	
(158)元/工日		未计价材料费						2.89				
清单项目综合单价								3.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1.05	2.75	2.89							
	棉纱头	kg	0.002	6	0.01							
	锡基钎料	kg	0.001	54.1	0.05							
	汽油	kg	0.005	6.77	0.03							
	电气绝缘胶带 18mm×10mm×0.13mm	卷	0.007	8.55	0.06							
	其他材料费				-	0.01						
	材料费小计				-	3.05						



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第74页 共107页

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	100.00			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-9-111	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10	10m	0.1	18.49	149.57	9.33	6.57	1.85	14.96	0.93	0.66
人工单价		小计						1.85	14.96	0.93	0.66
(158)元/工日		未计价材料费						13.92			
清单项目综合单价							18.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	电力电缆 WDZA-YJY-3x4	m	1.01	13.78	13.92						
	封铅 含铅65%锡35%	kg	0.006	22.22	0.13						
	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	1.7	0.03						
	冲击钻头 φ8	个	0.001	5.38	0.01						
	合金钢钻头 φ10	个	0.002	2.8	0.01						
	沥青绝缘漆	kg	0.001	2.79							
	汽油	kg	0.005	6.77	0.03						
	硬脂酸	kg	0.001	8.41	0.01						
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.0511	2.99	0.15						
	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.2342	2.26	0.53						
	橡胶垫 δ2	m2	0.001	19.26	0.02						
	白布	kg	0.003	6.67	0.02						
	标志牌	个	0.0601	1.37	0.08						
	其他材料费				-	0.02	-		-		
	材料费小计				-	14.96	-		-		



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第75页 共107页

项目编码	030404035002	项目名称	墙壁插座		计量单位	套	工程量	5				
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A4-14-400	三相带接地 暗插座电流(A) ≤15	套	1	5.85	14.78		1.35	5.85	14.78		1.35	
人工单价		小计						5.85	14.78		1.35	
(158)元/工日		未计价材料费						13.77				
清单项目综合单价								21.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	五孔墙壁插座	套	1.02	13.5	13.77							
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.9	0.19							
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.61	1.32	0.81							
	其他材料费				-	0.01						
	材料费小计				-	14.78						



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第76页 共107页

项目编码	030404035003	项目名称	墙壁插座		计量单位	套	工程量	6			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-14-400	三相带接地 暗插座电流(A) ≤15	套	1	5.85	14.78		1.35	5.85	14.78		1.35
人工单价		小计						5.85	14.78		1.35
(158)元/工日		未计价材料费						13.77			
清单项目综合单价							21.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	五孔地面插座	套	1.02	13.5	13.77						
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.9	0.19						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.61	1.32	0.81						
	其他材料费				-	0.01	-		-		
材料费小计				-	14.78	-		-			



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第77页 共107页

项目编码	030404034014	项目名称	辅材		计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补子目1	辅材	批	1		600.00				600.00		
人工单价		小计							600.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								600			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	辅材	批	1	600	600.00						
	其他材料费				-	0.00	-				
材料费小计				-	600.00	600.00					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第78页 共107页

项目编码	030409008002	项目名称	等电位连接	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补001	等电位连接	项	1		50.00				50.00		
人工单价		小计							50.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							50				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	等电位连接	元	1	50	50.00						
其他材料费				-	0.00						
材料费小计				-	50.00						



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第79页 共107页

项目编码	030404017002	项目名称	断接箱		计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长 1.0m	台	1	84.53	349.10		19.48	84.53	349.10		19.48	
人工单价		小计						84.53	349.10		19.48	
(158)元/工日		未计价材料费						320				
清单项目综合单价							453.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	断接箱	台	1	320		320.00						
	平垫铁	kg	0.15	3.74		0.56						
	焊锡丝	m	0.07	0.37		0.03						
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.1	4.27		0.43						
	塑料管(综合)	kg	0.15	11.42		1.71						
	电力复合脂	kg	0.41	20		8.20						
	酚醛调和漆	kg	0.03	7.9		0.24						
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm2	m	5.618	2.56		14.38						
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2		2.44						
	棉纱头	kg	0.1	6		0.60						
	其他材料费				-		0.51					
	材料费小计				-		349.10					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第80页 共107页

项目编码	030409002005	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	18.00					
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A4-10-56	户内 接地母线敷设	m	1	6.64	77.60	0.57	1.68	6.64	77.60	0.57	1.68	
人工单价		小计						6.64	77.60	0.57	1.68	
(158)元/工日		未计价材料费						76.27				
清单项目综合单价								86.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	紫铜排 30*3mm	m	1.05	72.64	76.27							
	棉纱头	kg	0.001	6	0.01							
	低碳钢焊条	kg	0.021	6.84	0.14							
	钢锯条	条	0.1	0.34	0.03							
	酚醛调和漆	kg	0.005	7.9	0.04							
	钢管保护管 $\phi 40\times 400$	根	0.1	10.86	1.09							
	其他材料费				-		0.02		-			
	材料费小计				-		77.60		-			



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第81页 共107页

项目编码	030409002006	项目名称	接地母线		计量单位	m	工程量	43.00				
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A4-10-56	户内 接地母线敷设	m	1	6.64	24.79	0.57	1.68	6.64	24.79	0.57	1.68	
人工单价		小计						6.64	24.79	0.57	1.68	
(158)元/工日		未计价材料费						23.46				
清单项目综合单价								33.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	铜编织带 25mm2	m	1.05	22.34	23.46							
	棉纱头	kg	0.001	6	0.01							
	低碳钢焊条	kg	0.021	6.84	0.14							
	钢锯条	条	0.1	0.34	0.03							
	酚醛调和漆	kg	0.005	7.9	0.04							
	钢管保护管 $\phi 40\times 400$	根	0.1	10.86	1.09							
	其他材料费				-		0.02					
	材料费小计				-		24.79					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第82页 共107页

项目编码	030409002007	项目名称	接地母线		计量单位	m	工程量	30.00			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-10-56	户内 接地母线敷设	m	1	6.64	19.97	0.57	1.68	6.64	19.97	0.57	1.68
人工单价		小计						6.64	19.97	0.57	1.68
(158)元/工日		未计价材料费						18.64			
清单项目综合单价								28.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	镀锌扁钢 40*4mm	m	1.05	17.75	18.64						
	棉纱头	kg	0.001	6	0.01						
	低碳钢焊条	kg	0.021	6.84	0.14						
	钢锯条	条	0.1	0.34	0.03						
	酚醛调和漆	kg	0.005	7.9	0.04						
	钢管保护管 $\phi 40\times 400$	根	0.1	10.86	1.09						
	其他材料费				-	0.02					
	材料费小计				-	19.97					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第83页 共107页

项目编码	030409002008	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	10.00				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-10-56	户内 接地母线敷设	m	1	6.64	46.08	0.57	1.68	6.64	46.08	0.57	1.68
人工单价		小计						6.64	46.08	0.57	1.68
(158)元/工日		未计价材料费						44.75			
清单项目综合单价								54.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	接地引线 WDZA-BYJ50mm2	m	1.05	42.62	44.75						
	棉纱头	kg	0.001	6	0.01						
	低碳钢焊条	kg	0.021	6.84	0.14						
	钢锯条	条	0.1	0.34	0.03						
	酚醛调和漆	kg	0.005	7.9	0.04						
	钢管保护管 φ40×400	根	0.1	10.86	1.09						
	其他材料费				-	0.02					
	材料费小计				-	46.08					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第84页 共107页

项目编码	030404034015	项目名称	辅材		计量单位		项	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补子目1	辅材	批	1		600.00				600.00		
人工单价		小计							600.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								600			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	辅材	批	1	600	600.00						
	其他材料费				-	0.00		-			
	材料费小计				-	600.00		-			



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第85页 共107页

项目编码	030701003002	项目名称	柜式空调	计量单位	套	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A7-1-11	落地式空调器 安装质量(t) ≤1.0	台	1	885.75	7253.03	35.41	212.73	885.75	7253.03	35.41	212.73
人工单价		小计						885.75	7253.03	35.41	212.73
(158)元/工日		未计价材料费						7250			
清单项目综合单价							8386.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	5P 柜式空调	台	1	7250	7250.00						
	棉纱头	kg	0.5	6	3.00						
	其他材料费				-	0.03					
	材料费小计				-	7253.03					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第86页 共107页

项目编码	030404034016	项目名称	超声波防鼠器	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补子目7	超声波防鼠器	台	1		300.00				300.00		
人工单价		小计							300.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							300				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	超声波防鼠器	台	1	300	300.00						
其他材料费				-	0.00						
材料费小计				-	300.00						



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第87页 共107页

项目编码	030404034017	项目名称	进出管线、桥架防火泥封堵		计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
SY6-33	其他 防火封堵	m2	2	31.60	216.15		7.28	63.20	432.30		14.56
人工单价		小计						63.20	432.30		14.56
(158)元/工日		未计价材料费						432.3			
清单项目综合单价								510.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	防火板	m2	2.1	26.23		55.08					
	防火堵料	m3	0.55	685.84		377.21					
	其他材料费				-		0.01				
材料费小计				-		432.30					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第88页 共107页

项目编码	030411003004	项目名称	200*100垂直桥架	计量单位	m	工程量	25.00				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-9-47	钢制槽式桥架(宽mm+高mm) ≤400	10m	0.1	146.15	503.87	11.25	36.50	14.62	50.39	1.13	3.65
人工单价		小计						14.62	50.39	1.13	3.65
(158)元/工日		未计价材料费						49.09			
清单项目综合单价							69.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电缆桥架 200*100mm	m	1.01	48.6	49.09						
	棉纱头	kg	0.005	6	0.03						
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm2	个	0.10512	3.42	0.36						
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.71							
	砂轮片 φ400	片	0.001	8.97	0.01						
	酚醛防锈漆	kg	0.012	6.15	0.07						
	汽油	kg	0.01	6.77	0.07						
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2	m	0.2252	3.27	0.74						
	其他材料费				-	0.02	-				
	材料费小计				-	50.39	-				



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第89页 共107页

项目编码	030411003005	项目名称	200*100水平桥架		计量单位	m	工程量	320.00				
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A4-9-47	钢制槽式桥架(宽mm+高mm) ≤400	10m	0.1	146.15	503.87	11.25	36.50	14.62	50.39	1.13	3.65	
人工单价		小计						14.62	50.39	1.13	3.65	
(158)元/工日		未计价材料费						49.09				
清单项目综合单价							69.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	电缆桥架 200*100mm	m	1.01	48.6		49.09						
	棉纱头	kg	0.005	6		0.03						
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm2	个	0.1051	3.42		0.36						
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.71								
	砂轮片 φ400	片	0.001	8.97		0.01						
	酚醛防锈漆	kg	0.012	6.15		0.07						
	汽油	kg	0.01	6.77		0.07						
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2	m	0.2252	3.27		0.74						
	其他材料费				-		0.02		-			
	材料费小计				-		50.39					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第90页 共107页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100.00				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-12-9	套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 25	10m	0.1	44.56	74.87		10.26	4.46	7.49		1.03
人工单价		小计						4.46	7.49		1.02
(158)元/工日		未计价材料费						6			
清单项目综合单价								12.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	JDG25热镀锌电管	m	1.03	5.82		5.99					
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	0.005	3.57		0.02					
	钢锯条	条	0.018	0.34		0.01					
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2613	2.22		0.58					
	镀锌电线管塑料护口 DN25~32	个	0.1552	0.08		0.01					
	镀锌地线夹 25	套	0.8248	1.03		0.85					
	其他材料费				-		0.03				
材料费小计				-		7.49					




分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第91页 共107页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	150.00				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-12-8	套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20	10m	0.1	31.13	56.70		7.17	3.11	5.67		0.72
人工单价		小计						3.11	5.67		0.71
(158)元/工日		未计价材料费						4.4			
清单项目综合单价							9.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	JDG20热镀锌电管	m	1.03	4.27	4.40						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	0.006	3.57	0.02						
	钢锯条	条	0.026	0.34	0.01						
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2222	2.22	0.49						
	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	0.4124	0.06	0.02						
	镀锌地线夹 20	套	0.8248	0.85	0.70						
	其他材料费				-	0.03			-		
材料费小计				-	5.67						



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第92页 共107页

项目编码	030404034018	项目名称	辅材		计量单位		项	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补子目1	辅材	批	1		600.00				600.00		
人工单价		小计							600.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								600			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	辅材	批	1	600	600.00						
	其他材料费				-		0.00		-		
	材料费小计				-		600.00		-		



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第93页 共107页

项目编码	030501001002	项目名称	工作站主机		计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A5-1-1	终端设备安装、调试微机(硬件)	台	1	75.84	5701.27		17.47	75.84	5701.27		17.47	
人工单价		小计						75.84	5701.27		17.47	
(158)元/工日		未计价材料费						5700				
清单项目综合单价								5794.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	工作站主机	台	1	5700		5700.00						
	脱脂棉	kg	0.05	17.86		0.89						
	其他材料费				-		0.38		-			
	材料费小计				-		5701.27					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第94页 共107页

项目编码	WB030508005001	项目名称	平台服务器	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-7-19	读、写卡机	台(套)	1	79.00	11500.36		18.20	79.00	11500.36		18.20
人工单价		小计						79.00	11500.36		18.20
(158)元/工日		未计价材料费						11500			
清单项目综合单价								11597.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	平台服务器	台(套)	1	11500	11500.00						
	脱脂棉	kg	0.02	17.86	0.36						
	其他材料费				-	0.00	-				
	材料费小计				-	11500.36					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第95页 共107页

项目编码	030501002001	项目名称	打印机		计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A5-1-7	附属设备安装、调试 喷墨打印机	台	1	39.50	801.06		9.10	39.50	801.06		9.10	
人工单价		小计						39.50	801.06		9.10	
(158)元/工日		未计价材料费						800				
清单项目综合单价							849.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格 、型号	单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单 价(元)		暂估合 价(元)		
	打印机	台	1	800		800.00						
	打印纸 A4	包	0.04	17.5		0.70						
	脱脂棉	kg	0.02	17.86		0.36						
	其他材料费				-		0.00		-			
	材料费小计				-		801.06		-			



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第96页 共107页

项目编码	030501017001	项目名称	能耗监测系统软件		计量单位	套	工程量	1				
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目 名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A5-1-75	计算机系统软件安装、调试 应用软件	套	1	395.00	1058.75		91.00	395.00	1058.75		91.00	
人工单价		小计						395.00	1058.75		91.00	
(158)元/工日		未计价材料费						1050				
清单项目综合单价								1544.75				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单 价(元)		暂估合 价(元)		
	能耗监测系统软件	套	1	1050		1050.00						
	打印纸 A4	包	0.5	17.5		8.75						
	其他材料费				-		0.00					
	材料费小计				-		1058.75					




分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第97页 共107页

项目编码	030501016001	项目名称	OPC接口软件		计量单位	套	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补子目10	OPC接口软件	套	1		100.00				100.00		
人工单价		小计							100.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								100			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	OPC接口软件	套	1	100	100.00						
	其他材料费				-	0.00					
	材料费小计				-	100.00					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第98页 共107页

项目编码	WB030501002001	项目名称	能耗数据采集器		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-1-48	路由器、适配器、中继器安装、调试 适配器	台	1	158.00	1102.50	4.69	37.62	158.00	1102.50	4.69	37.62
人工单价		小计						158.00	1102.50	4.69	37.62
(158)元/工日		未计价材料费						1100			
清单项目综合单价							1302.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	能耗数据采集器	台	1	1100		1100.00					
	其他材料费				-		2.50		-		
材料费小计				-		1102.50		-			



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第99页 共107页

项目编码	030404017003	项目名称	能耗数据采集箱		计量单位	套	工程量	1				
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长 1.0m	台	1	84.53	209.10		19.48	84.53	209.10		19.48	
人工单价		小计						84.53	209.10		19.48	
(158)元/工日		未计价材料费						180				
清单项目综合单价								313.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	能耗数据采集箱	台	1	180		180.00						
	平垫铁	kg	0.15	3.74		0.56						
	焊锡丝	m	0.07	0.37		0.03						
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.1	4.27		0.43						
	塑料管(综合)	kg	0.15	11.42		1.71						
	电力复合脂	kg	0.41	20		8.20						
	酚醛调和漆	kg	0.03	7.9		0.24						
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	5.618	2.56		14.38						
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.2		2.44						
	棉纱头	kg	0.1	6		0.60						
	其他材料费				-		0.51					
	材料费小计				-		209.10					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第100页 共107页

项目编码	030501017002	项目名称	能耗监测系统调试	计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A5-1-79	计算机系统软件开发、安装、调试 软件开发	工日	0.75	718.11	9.25		165.44	538.58	6.94		124.08	
人工单价		小计						538.58	6.94		124.08	
(158)元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								669.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	打印纸 A4	包	0.375	17.5		6.56						
	计算机测试平台(综合)	套	0.008	50		0.40						
	其他材料费				-		-0.02		-		-	
	材料费小计				-		6.94		-		A	



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第101页 共107页

项目编码	030411004005	项目名称	电表采集线		计量单位	m	工程量	150.00				
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A4-13-28	管内穿线 穿多芯软导线 四芯单芯导线截面 (mm2) ≤1.5	10m	0.1	7.58	46.96		1.75	0.76	4.70		0.18	
人工单价		小计						0.76	4.70		0.17	
(158)元/工日		未计价材料费						4.45				
清单项目综合单价								5.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	铜芯多股绝缘电线 RVSP3*1.5	m	1.08	4.12	4.45							
	棉纱头	kg	0.002	6	0.01							
	锡基钎料	kg	0.001	54.1	0.05							
	汽油	kg	0.007	6.77	0.05							
	电气绝缘胶带 18mm×10mm×0.13mm	卷	0.015	8.55	0.13							
	其他材料费				-	0.01	-					
	材料费小计				-	4.70						



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第102页 共107页

项目编码	030502005003	项目名称	采集箱通信线	计量单位	m	工程量	165.00				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A5-2-4	敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放(对以内) 4	100m	0.01	128.45	237.30	3.98	30.63	1.28	2.37	0.04	0.31
人工单价		小计						1.28	2.37	0.04	0.31
(158)元/工日		未计价材料费						2.36			
清单项目综合单价								4.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	CAT6	m	1.02	2.31	2.36						
	塑料护口(钢管用) 15	个	0.0404	0.24	0.01						
	镀锌铁丝 8号	kg	0.002	3.57	0.01						
	其他材料费				-	-0.01	-				
材料费小计				-	2.37						





分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第103页 共107页

项目编码	030411004006	项目名称	电表采集线		计量单位	m	工程量	170.00			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-13-22	管内穿线 穿多芯软导线 二芯单芯导线截面 (mm2) ≤1	10m	0.1	5.53	27.57		1.28	0.55	2.76		0.13
人工单价		小计						0.55	2.76		0.12
(158)元/工日		未计价材料费						2.57			
清单项目综合单价							3.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯多股绝缘电线 RVSP2*1.0	m	1.08	2.38	2.57						
	棉纱头	kg	0.002	6	0.01						
	锡基钎料	kg	0.001	54.1	0.05						
	汽油	kg	0.006	6.77	0.04						
	电气绝缘胶带 18mm×10mm×0.13mm	卷	0.009	8.55	0.08						
	其他材料费				-	0.01					
	材料费小计				-	2.76					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第104页 共107页

项目编码	030411004007	项目名称	电表采集线		计量单位	m	工程量	150.00				
清单综合单价组成明细												
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费	
A4-13-27	管内穿线 穿多芯软导线 四芯单芯导线截面 (mm2) ≤1	10m	0.1	6.48	69.76		1.49	0.65	6.98		0.15	
人工单价		小计						0.65	6.98		0.15	
(158)元/工日		未计价材料费						6.74				
清单项目综合单价								7.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	铜芯多股绝缘电线 RVSP4*1.0	m	1.08	6.24	6.74							
	棉纱头	kg	0.002	6	0.01							
	锡基钎料	kg	0.001	54.1	0.05							
	汽油	kg	0.007	6.77	0.05							
	电气绝缘胶带 18mm×10mm×0.13mm	卷	0.014	8.55	0.12							
	其他材料费				-	0.01						
	材料费小计				-	6.98						



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第105页 共107页

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	150.00				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
A4-12-8	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20	10m	0.1	31.13	56.70		7.17	3.11	5.67		0.72
人工单价		小计						3.11	5.67		0.71
(158)元/工日		未计价材料费						4.4			
清单项目综合单价								9.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	JDG20热镀锌电管	m	1.03	4.27	4.40						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	0.006	3.57	0.02						
	钢锯条	条	0.026	0.34	0.01						
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2222	2.22	0.49						
	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	0.4124	0.06	0.02						
	镀锌地线夹 20	套	0.8248	0.85	0.70						
	其他材料费				-	0.03					
材料费小计				-	5.67						



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室
内精装修工程-智能化工程

标段:

第106页 共107页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补子目11	脚手架搭拆	项	1		1500.00				1500.00		
人工单价		小计							1500.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1500				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	脚手架搭拆	项	1	1500	1500.00						
	其他材料费				-	0.00					
	材料费小计				-	1500.00					



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第107页 共107页

项目编码	WB031301002001	项目名称	操作高度增加费		计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	综合费	人工费	材料费	机械费	综合费
补子目12	操作高度增加费	项	1		3000.00				3000.00		
人工单价		小计							3000.00		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							3000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	操作高度增加费	项	1	3000		3000.00					
	其他材料费				-		0.00		-		
材料费小计				-		3000.00		-			



不可竞争项目清单与计价表

工程名称: 芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	JF-01	环境保护费	27630.66	3.28	906.29
2	JF-02	文明施工费	27630.66	5.12	1414.69
3	JF-03	安全施工费	27630.66	4.13	1141.15
4	JF-04	临时设施费	27630.66	8.1	2238.08
5	JF-05	环境保护税			
合计					5700.21

第1页 共1页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06



工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第1页 共1页

注：此表“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06



计 日 工 表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第1页 共1页

编码	项 目 名 称	单位	数量	综合单价	合 价(元)
一	人工				
1					
2					
3					
4					
5					
人工费小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
5					
材料费小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械费小计					
合 计					

注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算。

安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06



税金计价表

工程名称:芜湖老船厂1900项目10#地块1#办公楼室内精装修工程-智能化工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费	240614.77	9	21655.33
合计					21655.33



